**СОГЛАСОВАНО:**
**Зам. директора по кап. строительству**
**АО «УК «Кузбассразрезуголь»**
**_____ Е.А. Буймов**
**«___»_____2018 г.**

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Генеральный директор**
**ООО «КРУ-Взрывпром»**
**_____С.В. Кокин**
**«___»_____2018 г.**

**А К Т № 22-3**
Общего осмотра зданий
(дефектная ведомость)

Организация: ООО «КРУ-Взрывпром» Калтанский участок
Объект: Склад ВМ «Осинниковский» здание хранилище №9, хранилище противопожарного инвентаря №10, хранилище №11, хранилище №12.
Адрес: Кемеровская область, г. Осинники, р.п. Малиновка, ул. Угольная д 54В.

по состоянию на «11» июля 2018г.

**1.Общие сведения по зданиям.**

1.Год постройки: 1990 год.
2.Материал стен: Кирпич.
Кровли: Рулонная наплавляемая.
3. Размеры в плане: 6000*6000 мм.
4. количество/высота 3100 х 2700 мм.
5. Наличие тамбура есть-4м$^2$
6. Общая площадь 40 м2
Объект: ООО «КРУ-Взрывпром»
Главный бухгалтер_____

**2.Содержание осмотра и проведение испытания**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный механик – Усков И.А., представитель эксплуатирующей организации: Зам. технического директора Калтанского участка – Харлампович А.А. произвели осмотр объекта и решили, что на основании технического отчета №20-06/ТО-17-165 необходимо выполнить:

**3.Дефектная ведомость.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Хранилище №9** | т | | |
| 1 | Демонтаж профилированного листа (отделка фундамента) | М$^2$ | 16.8 | |
| 2 | Разработка грунта в ручную | М$^3$ | 1 | |
| 3 | Оштукатурить фундамент | М$^2$ | 16.8 | (6*4)+4)*0,5=14м2 |
| 4 | Устройство отмостки Бетон Б 25 П4 F75 | М$^2$ | 25.2 | 28*0.9*0.1=25,2 |
| 5 | Устройство обмазочной гидроизоляции | М$^2$ | 16.8 | |
| 6 | Мастика битумная Техно николь №24 | Кг | 28 | |
| 7 | Монтаж профилированного листа Б/У | М$^2$ | 16.8 | |
| 8 | Оштукатурить стену | М$^2$ | 32,4 | (6*2,7)*2=32,4 |
| 9 | **Усиление мест опирания плит перекрытия.** | Шт. | 10 | |
| 10 | Швеллер 12 | Т | 0.04 | L-300 |
| 11 | Пластина 300х80х8 -10 шт | Т | 0,016 | |
| 12 | Пластина 100х100х8 -20шт | Т | 0.02 | |
| 13 | Пластины клинья 100х100х8 20 шт. | Т | 0.02 | |
| 14 | Прижимная пластин 100х100х8-20шт | Т | 0.02 | |
| 15 | Шпилька 12мм L-500 20шт | М.п. | 10 | |
| 16 | Шайба 12мм | Шт. | 40 | |
| 17 | Гайка 12 мм | Шт. | 80 | |
| 18 | Огрунтовка мет. Изделий ГФ-021 (вручную) | М$^2$ | 2.5 | |
| **2** | **Хранилище противопожарного инвентаря №10** | | | |
| 1 | Оштукатурить фундамент | М$^2$ | 16.8 | (6*4)+4)*0,5=14м2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Разработка грунта в ручную | $М^3$ | 1 | |
| 3 | Устройство отмостки Бетон Б 25 П4 F75 | $М^2$ | 25.2 | 28*0.9*0,1=25,2 |
| 4 | Устройство обмазочной гидроизоляции | $М^2$ | 16.8 | |
| 5 | Мастика битумная Техно николи №24 | кг | 28 | |
| **3** | **Хранилище №11** | Т | | |
| 1 | Демонтаж профилированного листа (отделка фундамента) | $М^2$ | 16.8 | |
| 2 | Оштукатурить фундамент | $М^2$ | 16.8 | (6*4)+4)*0,5=14м2 |
| 3 | Разработка грунта в ручную | $М^3$ | 1 | |
| 4 | Устройство отмостки Бетон Б 25 П4 F75 | $М^2$ | 25.2 | 28*0.9*0,1=25,2 |
| 5 | Устройство обмазочной гидроизоляции | $М^2$ | 16.8 | |
| 6 | Мастика битумная Техно николь №24 | Кг | 28 | |
| 7 | Монтаж профилированного листа | $М^2$ | 16.8 | |
| **4** | **Хранилище №12** | Т | | |
| 1 | Оштукатурить фундамент | $М^2$ | 16.8 | (6*4)+4)*0,5=14м2 |
| 2 | Разработка грунта в ручную | $М^3$ | 1 | |
| 3 | Устройство отмостки Бетон Б 25 П4 F75 | $М^2$ | 25.2 | 28*0.98*0,1=25,2 |
| 5 | Устройство обмазочной гидроизоляции | $М^2$ | 16.8 | |
| 6 | Мастика битумная Техно николь №24 | Кг | 28 | |

Подписи: Заказчик _____ И.А. Усков

Ответственный за
эксплуатацию объекта _____ А.А. Харлампович

Согласовано: _____ А.П. Плотунов

**Приложение №**

к договору подряда № _____
от "___"_____ 2018г.

**ПОДРЯДЧИК**

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель директора
по капитальному строительству
АО "УК "Кузбассразрезуголь"

_____ Е.А. Буймов

## РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете № 22-3

**Объект** Склад ВМ "Осинниковский", здание Хранилища № 9, Хранилище противопожарного инвентаря № 10, Хранилище № 11, Хранилище № 12

**ООО "КРУ -Взрывпром"**

| №п/п | Наименование статей затрат | ед.изм. | в ценах на 01.01.2000г | коэф-т пересчета | Расчет | | | | | в текущих ценах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 |
| 1 | Всего по смете | | *18 106* | | | | | | | |
| 2 | Трудозатраты осн.рабочих | ч/час | *196* | | | | | | | |
| 3 | Трудозатраты механизаторов | ч/час | *15* | | | | | | | |
| 4 | Эксплуатация машин | руб. | 2 348 | | 2348 | x | 5,96 | | | 13 994 |
| 5 | Стоимость материалов | руб. | 9 865 | | 9865 | x | 6,02 | | | 59 387 |
| 5,1 | Оборудование | руб. | 0 | | 0 | x | 4,830 | | | 0 |
| 6 | ФОТ основных рабочих | руб. | 2 128 | | 2128 | x | 20,31 | | | 43 220 |
| 7 | Накладные расходы (% от ФОТ) | руб. | 2 377 | | 2377 | x | 17,260 | | | 41 027 |
| 8 | Плановые накопления (% от ФОТ) | руб. | 1 388 | | 1388 | x | 16,250 | | | 22 555 |
| | **Итого** | **руб.** | | | | | | | | **180 183** |
| 9 | Прочие затраты | | | | | | | | | |
| 9,1 | Зимнее удорожание | руб. | | | | x | | | | 0 |
| 9,2 | Командировочные расходы (110 руб.за 8-часовую смену) | руб. | | расчет | 0 | x | | / | | |
| 9,3 | Перевозка рабочих | руб. | | расчет | | | | | | |
| 9,4 | Разъездной характер работ | | | | | | | | | |
| 9,5 | Погрузочные работы | | | | | | 0 | x | 6,941 | 0 |
| 9,6 | Перевозка грузов | | | | | | 0 | x | 5,84 | 0 |
| | Итого с прочими затратами: | | | | | | | | | **180 183** |
| | Стоимость электроэнергии Заказчика | | | | | | | | | -530 |
| | **Итого стоимость работ** | | | | | | | | | 179 653 |
| | **НДС 18%** | | | | | | | | | **32 337,54** |
| | **Всего с НДС** | | | | | | | | | **211 990,54** |

***Проверил:***
**Начальник сметного отдела** 21.09.18 **И.К. Онищенко**

***Составил:***
**Главный специалист сметного отдела** **Е.Г. Скороженко**

Гранд-СМЕТА

**СОГЛАСОВАНО:**

_____

"____" _____2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "Кузбассразрезуголь"

_____ Е.А. Буймов

"____" _____2018 г.

ООО "КРУ-Взрывпром"

*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22-3**

(локальная смета)

22-3, Склад ВМ "Осинниковский", здание хранилища № 9, хранилище противопожарного инвентаря № 10, хранилище № 11, хранилище № 12

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____18,106 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____2,354 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____196,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Хранилище № 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ТЕР09-04-006-02** *Редакция 2014г.-И1* | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м<br>*(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*<br>*НР (149,83 руб.): 90% от ФОТ*<br>*СП (120,28 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 | 0,168<br>*16,8 / 100* | 3164,9 | 803,29 | 2361,61 | 187,7 | 531,7 | 134,95 | 396,75 | 31,53 | 73,696 | 12,38 | 11,48 | 1,93 |
| 2 | **ТЕР01-02-057-02** *Редакция 2014г.-И1* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>*НР (11,54 руб.): 80% от ФОТ*<br>*СП (5,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 грунта | 0,01<br>*1 / 100* | 1442,98 | 1442,98 | | | 14,43 | 14,43 | | | 154 | 1,54 | | |
| 3 | **ТЕР15-02-001-01** *Редакция 2014г.-И1* | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен<br>*НР (149,78 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (66,69 руб.): 55%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 2239,56 | 819,37 | 66,94 | 29,75 | 376,25 | 137,65 | 11,25 | 5 | 70,88 | 11,91 | 2,78 | 0,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **ТЕР06-01-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Устройство бетонной отмостки<br>*НР (52,34 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (27,54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 бетона, бутобетона и | 0,0252<br>*(25,2*0,1) / 100* | 6709,29 | 1686,6 | 2609,79 | 291,78 | 169,07 | 42,5 | 65,77 | 7,35 | 180 | 4,54 | 18 | 0,45 |
| 5 | **ТССЦ-401-0009**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 2,57 | 645,97 | | | | 1660,14 | | | | | | | |
| 6 | **ТЕР08-01-003-07**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*320,45 = 1 925,17 - 0,016 x 2 205,11 - 0,024 x 2 803,90 - 0,24 x 6 258,95*<br>*НР (49,67 руб.): 122% от ФОТ*<br>*СП (27,68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 320,45 | 242,32 | 77,87 | | 53,84 | 40,71 | 13,08 | | 21,2 | 3,56 | | |
| 7 | **ТССЦ-101-4728**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 | кг | 28 | 5,77 | | | | 161,56 | | | | | | | |
| 8 | **ТЕР09-04-006-02**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м Б/У<br>*НР (214,06 руб.): 90% от ФОТ*<br>*СП (171,84 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 | 0,168<br>*16,8 / 100* | 4891,62 | 1147,55 | 3373,74 | 268,14 | 821,79 | 192,79 | 566,79 | 45,05 | 105,28 | 17,69 | 16,4 | 2,76 |
| 9 | **ТССЦ-101-1810**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,00084<br>*5*0,168/1000* | 31663,29 | | | | 26,6 | | | | | | | |
| 10 | **ТЕР15-02-016-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен<br>*НР (302,85 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (134,84 руб.): 55%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,324<br>*32,4 / 100* | 2106,32 | 821,86 | 129,42 | 68,35 | 682,45 | 266,28 | 41,93 | 22,15 | 75,4 | 24,43 | 6,07 | 1,97 |
| 11 | **ТЕР46-01-004-03**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами<br>*НР (291,32 руб.): 110% от ФОТ*<br>*СП (157,58 руб.): 70%*0,85 от ФОТ* | 1 т | 0,125<br>*0,04+0,016+0,02+0,02+0,02+0,009* | 9180,92 | 2106,41 | 149,58 | 12,32 | 1147,62 | 263,3 | 18,7 | 1,54 | 202,93 | 25,37 | 0,76 | 0,1 |
| 12 | **ТЕР13-03-002-04**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>*(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)*<br>*НР (1,68 руб.): 90% от ФОТ*<br>*СП (1,11 руб.): 70%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025<br>*2,5 / 100* | 385,79 | 74,77 | 9,75 | 0,12 | 9,64 | 1,87 | 0,24 | | 5,841 | 0,15 | 0,01 | |
| Хранилище противопожарного инвентаря № 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **ТЕР15-02-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен<br>*НР (149,78 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (66,69 руб.): 55%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 2239,56 | 819,37 | 66,94 | 29,75 | 376,25 | 137,65 | 11,25 | 5 | 70,88 | 11,91 | 2,78 | 0,47 |
| 14 | **ТЕР01-02-057-02**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>*НР (11,54 руб.): 80% от ФОТ*<br>*СП (5,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 грунта | 0,01<br>*1 / 100* | 1442,98 | 1442,98 | | | 14,43 | 14,43 | | | 154 | 1,54 | | |
| 15 | **ТЕР06-01-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Устройство бетонной отмостки<br>*НР (52,34 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (27,54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 бетона, бутобетона и | 0,0252<br>*(25,2*0,1) / 100* | 6709,29 | 1686,6 | 2609,79 | 291,78 | 169,07 | 42,5 | 65,77 | 7,35 | 180 | 4,54 | 18 | 0,45 |
| 16 | **ТССЦ-401-0009**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 2,57 | 645,97 | | | | 1660,14 | | | | | | | |
| 17 | **ТЕР08-01-003-07**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*320,45 = 1 925,17 - 0,016 х 2 205,11 - 0,024 х 2 803,90 - 0,24 х 6 258,95*<br>*НР (49,67 руб.): 122% от ФОТ*<br>*СП (27,68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 320,45 | 242,32 | 77,87 | | 53,84 | 40,71 | 13,08 | | 21,2 | 3,56 | | |
| 18 | **ТССЦ-101-4728**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 | кг | 28 | 5,77 | | | | 161,56 | | | | | | | |
| | | Хранилище № 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **ТЕР09-04-006-02**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Демонтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м<br>*(Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*<br>*НР (149,83 руб.): 90% от ФОТ*<br>*СП (120,28 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 | 0,168<br>*16,8 / 100* | 3164,9 | 803,29 | 2361,61 | 187,7 | 531,7 | 134,95 | 396,75 | 31,53 | 73,696 | 12,38 | 11,48 | 1,93 |
| 20 | **ТЕР15-02-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен<br>*НР (149,78 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (66,69 руб.): 55%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 2239,56 | 819,37 | 66,94 | 29,75 | 376,25 | 137,65 | 11,25 | 5 | 70,88 | 11,91 | 2,78 | 0,47 |
| 21 | **ТЕР01-02-057-02**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>*НР (11,54 руб.): 80% от ФОТ*<br>*СП (5,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 грунта | 0,01<br>*1 / 100* | 1442,98 | 1442,98 | | | 14,43 | 14,43 | | | 154 | 1,54 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **ТЕР06-01-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Устройство бетонной отмостки<br>*НР (52,34 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (27,54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 бетона, бутобетона и | 0,0252<br>*(25,2*0,1) / 100* | 6709,29 | 1686,6 | 2609,79 | 291,78 | 169,07 | 42,5 | 65,77 | 7,35 | 180 | 4,54 | 18 | 0,45 |
| 23 | **ТССЦ-401-0009**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 2,57 | 645,97 | | | | 1660,14 | | | | | | | |
| 24 | **ТЕР08-01-003-07**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*320,45 = 1 925,17 - 0,016 x 2 205,11 - 0,024 x 2 803,90 - 0,24 x 6 258,95*<br>*НР (49,67 руб.): 122% от ФОТ*<br>*СП (27,68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 320,45 | 242,32 | 77,87 | | 53,84 | 40,71 | 13,08 | | 21,2 | 3,56 | | |
| 25 | **ТССЦ-101-4728**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 | кг | 28 | 5,77 | | | | 161,56 | | | | | | | |
| 26 | **ТЕР09-04-006-02**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м Б/У<br>*НР (214,06 руб.): 90% от ФОТ*<br>*СП (171,84 руб.): 85%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 | 0,168<br>*16,8 / 100* | 4891,62 | 1147,55 | 3373,74 | 268,14 | 821,79 | 192,79 | 566,79 | 45,05 | 105,28 | 17,69 | 16,4 | 2,76 |
| 27 | **ТССЦ-101-1810**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,00084<br>*5*0,168/1000* | 31663,29 | | | | 26,6 | | | | | | | |
| | Хранилище № 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | **ТЕР15-02-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен<br>*НР (149,78 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (66,69 руб.): 55%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 2239,56 | 819,37 | 66,94 | 29,75 | 376,25 | 137,65 | 11,25 | 5 | 70,88 | 11,91 | 2,78 | 0,47 |
| 29 | **ТЕР01-02-057-02**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2<br>*НР (11,54 руб.): 80% от ФОТ*<br>*СП (5,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 грунта | 0,01<br>*1 / 100* | 1442,98 | 1442,98 | | | 14,43 | 14,43 | | | 154 | 1,54 | | |
| 30 | **ТЕР06-01-001-01**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Устройство бетонной отмостки<br>*НР (52,34 руб.): 105% от ФОТ*<br>*СП (27,54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ* | 100 м3 бетона, бутобетона и | 0,0252<br>*(25,2*0,1) / 100* | 6709,29 | 1686,6 | 2609,79 | 291,78 | 169,07 | 42,5 | 65,77 | 7,35 | 180 | 4,54 | 18 | 0,45 |
| 31 | **ТССЦ-401-0009**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 2,57 | 645,97 | | | | 1660,14 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **ТЕР08-01-003-07**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*320,45 = 1 925,17 - 0,016 x 2 205,11 - 0,024 x 2 803,90 - 0,24 x 6 258,95*<br>*НР (49,67 руб.): 122% от ФОТ*<br>*СП (27,68 руб.): 80%*0,85 от ФОТ* | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,168<br>*16,8 / 100* | 320,45 | 242,32 | 77,87 | | 53,84 | 40,71 | 13,08 | | 21,2 | 3,56 | | |
| 33 | **ТССЦ-101-4728**<br>*Редакция 2014г.-И1* | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 | кг | 28 | 5,77 | | | | 161,56 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 14 341 | 2 128 | 2 348 | 226 | | 196 | | 15 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2 377 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1 388 | | | | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 18 106 | | | | | 196 | | 15 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 9 865 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 2 348 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 2 354 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2 377 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1 388 | | | | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **18 106** | | | | | **196** | | **15** |

Составил — Главный специалист сметного отдела — Скороженко Е.Г.

Проверил — Начальник сметного отдела — Онищенко И.К.

030818.

ГРАНД-Смета
Стройка: ООО "КРУ-Взрывпром"
Объект: Склад ВМ "Осинниковский", здание хранилища № 9, хранилище противопожарного инвентаря № 10, хранилище № 11, хранилище № 12

# Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете № 22-3
на 22-3

| № п.п. | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Кол-во по проектным данным | Сметная стоимость | | | | цена МТС отпускная без НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | В базисных ценах, руб. | | В текущих ценах, руб. | | |
| | | | | | На ед. | Общая | На ед. | Общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Ресурсы подрядчика** | | | | | | | | | |
| | **Материалы** | | | | | | | | |
| 1 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2225 | 7,23 | 8,84 | 40,79 | 49,87 | |
| 2 | 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 0,8975 | 23,6 | 21,18 | 133,16 | 119,51 | |
| 3 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0,001 | 6589,99 | 6,6 | 37183,36 | 37,18 | |
| 4 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0012 | 10794,76 | 12,96 | 60908,35 | 73,1 | |
| 5 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 25,2 | 9,65 | 243,2 | 54,45 | 1372,16 | |
| 6 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0087 | 12825,09 | 111,58 | 72364,29 | 629,58 | |
| 7 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,0672 | 2,57 | 0,16 | 14,5 | 0,96 | |
| 8 | 101-1871 | Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп | т | 0,06 | 4510,77 | 270,65 | 25451,57 | 1527,09 | |
| 9 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,3222 | 7,43 | 2,4 | 41,92 | 13,51 | |
| 10 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0,0004 | 1740,54 | 0,7 | 9820,82 | 3,92 | |
| 11 | 102-0027 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0,0213 | 2030,28 | 43,25 | 11455,65 | 244,01 | |
| 12 | 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,413 | 36,16 | 51,09 | 204,03 | 288,29 | |
| 13 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,0005 | 24275,44 | 12,14 | 136971,74 | 68,49 | |
| 14 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0,0001 | 4980,12 | 0,5 | 28099,83 | 2,81 | |
| 15 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0064 | 9110,39 | 58,3 | 51404,46 | 328,98 | |
| 16 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 1,8 | 56,28 | 101,3 | 317,55 | 573,59 | |

поз 1-16 не попадают под критерии согласования

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И КОНТРОЛЯ ЦЕН ДИРЕКЦИИ ГО МТС ОАО «КУЗБАССТЕРГОЛЬ» ДАТА 14.05.2018 М. Х. НУГАЕВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 204-0015 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм | т | 0,0588 | 5405,11 | 317,82 | 30497,79 | 1793,27 | |
| 18 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1,7592 | 715,64 | 1258,97 | 4037,93 | 7103,52 | |
| 19 | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0,0019 | 1395,24 | 2,65 | 7872,5 | 14,96 | |
| 20 | 411-0001 | Вода | м3 | 0,2552 | 1,98 | 0,52 | 11,17 | 2,88 | |
| 21 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0054 | 46,17 | 0,24 | 260,51 | 1,4 | |
| 22 | ТССЦ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,00168 | 31663,29 | 53,2 | 178656,95 | 300,14 | |
| 23 | ТССЦ-101-4728 | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 | кг | 112 | 5,77 | 646,24 | 32,56 | 3646,72 | |
| 24 | ТССЦ-401-0009 | Бетон тяжелый, класс В25 (М350) | м3 | 10,28 | 645,97 | 6640,56 | 3644,82 | 37468,76 | |
| | | Итого | | | | | | 55 663 | |
| | | Итого с ЗТР | | | | | | 59 388 | |

Составил: _____ поз 17 - 24 не попадают под критерии согласования

Проверил: _____

Отдел экономики и контроля цен Дирекции по МТС ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
№ Дата 14.08.2018
Ж. Х. Нугаева