


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «Талдинское ПТУ»

 А.Ю. Каргин
 « ____ » _____ 2018 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж винтового компрессора DALI
на станции Ускатская ООО «Талдинское ПТУ»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1. | Титул, наименование объекта | Винтовой компрессор DALI DL – 10/8 - RA |
| 2. | Заказчик | ООО «Талдинское ПТУ» 653206, Кемеровская обл., Прокопьевский район., с. Терентьевское, ул. Центральная, д.15 Контактное лицо: Начальник вагоноремонтного участка – Костромина Елена Юрьевна, тел. (3843) 99-20-05, kostromina@tld.kru.ru |
| 3. | Исполнитель | Определяется путем конкурсного отбора |
| 4. | Основание для проведения работ | План инвестиций на 2018 год |
| 5. | Требования к монтажным работам | Исполнителю: 1. Произвести демонтаж компрессорной станции ПКС 10,5 АМ из компрессорного модуля на станции Ускатская со снятием крыши и складирование данного компрессора на склад Заказчика (10 км). 2. При демонтаже применять инструмент и привлечь персонал с соответствующей квалификацией и необходимыми допусками к выполнению подобного рода работ. 3. Осуществить доставку винтового компрессора со склада Заказчика к компрессорному модулю (10 км), 4. Требования к установке и подключению винтового компрессора: - установить компрессор на место компрессорной станции ПКС 10,5 АМ - осуществить подключение к пневмо сети в существующий трубопровод с монтажом фильтра-влагомаслоотделителя, опрессовать трубопровод - осуществить подключение к силовой сети компрессорного модуля - обеспечить достаточный приток воздуха и воздушное охлаждение в компрессорном модуле 5. Установить емкость для сбора конденсата в модуле (40 л) 6. Заменить потолочный утеплитель при монтаже крыши. 7. Установить потолок и крышу. 8. Выполнить пуско-наладочные работы. 9. Вывезти строительный мусор после завершения работ. 10. «Исполнитель» должен обладать необходимыми сертификатами соответствия о допуске на производство работ и оказание услуг, с подтверждением копиями сертификатов. |

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 6. | Объем услуг | Произвести демонтаж компрессорной станции ПКС 10,5 АМ и монтаж винтового компрессора в количестве 1 шт. в компрессорном модуле. |
| 7. | Порядок расчетов | Расчет проводится по факту оказания услуг в течении 30 дней после подписания акта приема-сдачи услуг и предоставления необходимых финансовых документов. |
| 8. | Срок выполнения работ | 20 календарных дней с момента подписания договора. |
| 9. | Условия гарантии | Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |
| 10. | Транспортные расходы | За счет Исполнителя |

**Заместитель генерального директора
по производству**

Ф.А. Жерносенко

Начальник вагоноремонтного участка

Е.Ю. Костромина