

ГРАНД-Смета

Стройка: ООО "Санаторий-профилакторий "Серебряный ключ"

Объект: Серебряный ключ

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете № 2

на благоустройство территории. Подъезд к очистным сооружениям.

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость			Цена МТС		
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах без трансп и з/склад, расходов, руб.			
					На ед.	Общая			На ед.	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ресурсы подрядчика										
Материалы										
1	101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,008	5610,29	44,88	31655,5	253,24		
2	МТС	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	8,0465	1876,4	15098,45	10587,4	85191,51		
3	101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	1,95	8,96	17,47	50,56	98,59		
4	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0026	1057,18	27,45	59567,83	154,88		
5	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,195	1134,41	221,22	6400,8	1248,16		
6	102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0,4454	705,14	314,07	3978,68	1772,1		
7	МТС	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15,46	594,11	9184,94	3352,21	51825,17		
8	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,1572	696,05	109,42	3927,39	617,39		
9	МТС	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	м3	9,75	191,12	1863,42	185	1803,75		
10	МТС	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	122,9	150,62	18511,2	185	22736,5		
11	МТС	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	8,32	152,39	1267,88	185	1539,2		
12	МТС	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	86,19	153,53	13232,76	185	15945,15		
13	МТС	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,0007	158,94	0,11	185	0,13		
14	411-0001	Вода	м3	19,5	1,98	38,61	11,17	217,82		
15	МТС	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	262	71,38	18701,56	389,83	102135,46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	МТС	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	109,98	570,7	62765,59	3220,12	354148,8	
		Итого по строительным материалам	руб					639 688	
		Итого материалы с трансп. и з/складск.	руб			141 399		682 496	

Составил: главный специалист сметного отдела  И.А. Гульба

Проверил: начальник сметного отдела  И.К. Онищенко

Проверил: начальник производственного отдела _____ А.А. Воропаев