

**Техническое задание на оказание услуг по обследованию подкранового пути  
и несущих конструкций подъемного сооружения здания  
Локомотивного депо на две смотровые канавы инв. № 00-000425**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ООО «Талдинское ПТУ» 653206, Кемеровская обл., Прокопьевский район. с. Терентьевское, ул. Центральная, д.15 Контактное лицо: Главный механик – Стрельцов Александр Юрьевич, тел. (3843) 99-20-32, streltsov@tld.kru.ru
2	Основание	Модернизация грузоподъемного оборудования «Заказчика».
3	Требования	1. Проведение по заявке «Заказчика» обследования несущих конструкций и подкранового пути подъемного сооружения. 2. При обследовании применять инструмент и привлечь персонал с соответствующей квалификацией и необходимыми допусками к выполнению подобного рода работ. 3. «Исполнитель» должен обладать необходимыми сертификатами соответствия о допуске на производство работ и оказание услуг, с подтверждением копиями сертификатов.
4	Объем услуг	Проведение обследования несущих конструкций и подкранового пути подъемного сооружения в целях возможной модернизации для увеличения грузоподъемности до 25 т.
5	Количество оборудования	Действующий мостовой кран 2КО 10,0-16,5-12,0 (нагрузка на колесо 70 кН). Планируемый мостовой кран 2КМО 25,0-16,5-12,0 (нагрузка на колесо 175 кН) Подкрановый путь: рельс Р65, длина 66 м, количество опор 12, высота опор 7850 мм.
6	Порядок расчетов	Расчет проводится по факту оказания услуг в течение 30 дней после подписания акта приема-сдачи услуг и предоставления необходимых финансовых документов.
7	Транспортные расходы	За счет «Исполнителя».
8	Сроки выполнения	В течении 20 календарных дней после подачи заявки.

Составил:

Главный механик



А.Ю. Стрельцов

Согласовано:

Заместитель генерального директора  
по производству


Ф.А. Жерносенко

Заместитель генерального директора  
по экономике и финансам


А.М. Голда

Главный инженер



Ю.А. Каргин