Приложение № 2
к доп. соглашению № от
к договору подряда № _____
от "___"_____2018г.

ПОДРЯДЧИК:

_____

_____

"___"_____2018г.

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель директора
по капитальному строительству
ОАО"УК"Кузбассразрезуголь"
_____Е.А. Буймов
"___"_____2018 г.

РАСЧЁТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете №8-23

Объект: ОУ с КНС (Таёжное поле).
Обогатительный корпус **инв № 08\310945** **филиал "Талдинский угольный разрез"**

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01.2000г	Коэф-т перес-чета	Расчет					В текущих ценах
1	2	3	4	5	6					7
1	**СМР**	**руб.**	***246 494***							
2	Трудозатраты осн.раб.	ч/час	*3 490,95*							
3	Трудозатраты мех-ов	ч/час	*15,38*							
4	ФОТ основных рабочих	руб.	*37 193*	*20,31*	37 193	*	20,31			755 390
5	ФОТ механизаторов	руб.	*243*	*20,31*	243	*	20,31			*4 935*
6	Накладные расходы (от ФОТ)	руб.	*35 198*	*17,26*	35 198	*	17,26			607 517
7	Плановые накопления (от ФОТ)	руб.	*22 336*	*16,25*	22 336	*	16,25			362 960
8	Эксплуатация машин	руб.	8 377	*5,96*	8 377	*	5,96			49 927
9	Стоимость материалов	руб.	143 357	*6,02*	143 357	*	6,02			863 009
	в т.ч. материал Заказчика	руб.	*126 000*	*6,02*	*126 000*	*	*6,02*			*758 520*
10	Погрузочно-разгрузочные работы	руб.	33	10,772	33	*	10,772			355
11	Перевозка грузов автотранспортом	руб.	0	9,46	0	*	9,46			0
	Итого	**руб.**	**246 494**							**2 639 158**
12	Прочие затраты									
	Итого с прочими затратами:	**руб.**								**2 639 158**
	Возврат стоимости электроэнергии заказчика	руб.			10 900	*	2,639158	*	0,27	-7 767
	Итого стоимость работ:	**руб.**								**2 631 391**
	Непредвиденные затраты	руб.	2%							52 628
	Итого стоимость работ	**руб.**								**2 684 019**
	Материал Заказчика	руб.								-758 520
	Итого стоимость работ	**руб.**								**1 925 499**
	НДС	руб.	18%							346 589,82
	Всего с НДС	**руб.**								**2 272 088,82**

Составил:
Ведущий специалист сметного отдела _____ И.В. Маникина 27.06.18

Проверил:
Начальник сметного отдела _____ И.К. Онищенко 27.06.18

СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

_____

"____" _____2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

по капитальному строительству

ОАО"УК"Кузбассразрезуголь"

_____ Е.А. Буймов

"____" _____2018 г.

филиал "Талдинский угольный разрез" (Таёжное поле)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8-23

(локальная смета)

на ОУ с КНС (Таёжное поле). Обогатительный корпус (инв.№08\310945)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №8-23 от 31.08.2017г.

Сметная стоимость 246.494 тыс. руб.

Средства на оплату труда 37.436 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад																
1	**ТЕР09-04-006-02** *Редакция 2014г.-И1*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (ДЕМОНТАЖ) *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7)* *НР (267 руб.): 90% от ФОТ* *СП (215 руб.): 85%*0,85 от ФОТ*	100 м2	0.3 *30/100*	3164,9	803,29	2361,61	187,7	949	241	708	56	73,696	22,11	11,48	3,44
2	**ТЕР09-04-006-02** *Редакция 2014г.-И1*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м *НР (382 руб.): 90% от ФОТ* *СП (306 руб.): 85%*0,85 от ФОТ*	100 м2	0.3 *30/100*	4891,62	1147,55	3373,74	268,14	1467	344	1012	80	105,28	31,58	16,4	4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	**ТССЦ-101-3040** *Редакция 2014г.-И1*	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8	т	0.252 *30*8,4/1000*	9452,8				2382							
4	**ТССЦ-101-1810** *Редакция 2014г.-И1*	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.0015 *0,3*0,005*	31663,29				47							
		Раздел 2. Стальные конструкции каркаса														
5	**ТЕР09-03-014-01** *Редакция 2014г.-И1*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (ДЕМОНТАЖ) *(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0.7; ЭМ=0.7 к расх.; ЗПМ=0.7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.7; ТЗМ=0.7)* *НР (199 руб.): 90% от ФОТ* *СП (160 руб.): 85%*0,85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,433	983,73	465,55	518,18	43,51	426	202	224	19	44,296	19,18	2,674	1,16
6	**ТЕР09-03-014-01** *Редакция 2014г.-И1*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м *НР (284 руб.): 90% от ФОТ* *СП (228 руб.): 85%*0,85 от ФОТ*	1 т конструкций	0,433	1728,01	665,07	740,26	62,15	748	288	321	27	63,28	27,4	3,82	1,65
7	**ТЕРм38-01-003-01** *Редакция 2014г.-И1*	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: крана на автомобильном ходу *2 783.86 = 9 219.99 - 1.032 x 6 236.56* *НР (331 руб.): 66% от ФОТ* *СП (200 руб.): 40% от ФОТ*	1 т конструкций	0,433	2783,86	1051,96	1437,04	107,39	1205	455	622	46	91	39,4	6,84	2,96
8	**ТССЦ-101-3709** *Редакция 2014г.-И1*	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125*125*8 мм	т	0.447 *0,433*1,032*	5804,48				2595							
9	**ТЕР46-08-044-03** *Редакция 2014г.-И1*	Гидроструйная очистка: металлических поверхностей аппаратом высокого давления *3.07 = 3.07 + (0.1817 - 0.18) x 1.98* *НР (8938 руб.): 110% от ФОТ* *СП (4834 руб.): 70%*0,85 от ФОТ*	1 м2 поверхности	4166,6	3,07	1,95	0,76		12791	8125	3167		0,19	791,65		
10	**ТЕР13-06-003-01** *Редакция 2014г.-И1*	Очистка поверхности щетками *НР (10383 руб.): 90% от ФОТ* *СП (6865 руб.): 70%*0,85 от ФОТ*	1 м2 очищаемой поверхности	1249.98 *4166,6*30%*	9,23	9,23			11537	11537			0,9	1124,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	**ТЕР13-06-004-01** *Редакция 2014г.-И1*	Обеспыливание поверхности *НР (3863 руб.): 90% от ФОТ* *СП (2554 руб.): 70%*0,85 от ФОТ*	1 м2 обеспыливаемой поверхности	4166,6	1,31	1,03	0,28		5458	4292	1166		0,1	416,66		
12	**ТЕР13-07-001-02** *Редакция 2014г.-И1*	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом (РАСТВОРИТЕЛЬ 646) *111.62 = 334.10 - 0.032 х 6 952.47* *НР (3583 руб.): 90% от ФОТ* *СП (2369 руб.): 70%*0,85 от ФОТ*	100 м2 обезжириваемой поверхности	41.666 *4166,6/100*	111,62	95,43	3,34	0,12	4651	3976	139	5	9,08	378,33	0,01	0,42
13	**Цена МТС** *Редакция 2014г.-И1*	Растворитель марки № 646	кг	1333.3 *41,666*32*	7.44 *42*1,046*1,02/6,02*				9920							
14	**ТЕР13-03-002-14** *Редакция 2014г.-И1*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20 *(МАТ=0 к расх.;* *ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (6210 руб.): 90% от ФОТ* *СП (4106 руб.): 70%*0,85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	37.4994 *(4166,6*90%) / 100*	208,18	183,76	24,42	0,24	7807	6891	916	9	15,2	569,99	0,02	0,75
15	**ТЕР13-03-002-14** *Редакция 2014г.-И1*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20 *(МАТ=0 к расх.;* *ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1;* *ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (759 руб.): 90% от ФОТ* *СП (502 руб.): 70%*0,85 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.1666 *4166,6*10%/100*	226,56	202,14	24,42	0,24	944	842	102	1	16,72	69,67	0,02	0,08
16 *	**Цена МТС**	Двухкомпонентное многофункциональное эпоксидное покрытие Amercoat 236	л	1895.8 *(3749,94+416,66)*0,35*1,3*	64.69 *365*1,046*1,02/6,02*				122639							
17 *	**Цена МТС**	Разбавитель THINNER 91-92	л	94.8 *1895,8*5%*	35.45 *200*1,046*1,02/6,02*				3361							
		Раздел 3. Прочие работы														
18	**ТССЦпг-01-01-01-041** *Редакция 2014г.-И1*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	0.685 *0,252+0,433*	48,81				33							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									188960	37193	8377	243		3490,95		15,38
Накладные расходы									35198							
Сметная прибыль									22336							
Итоги по смете:																
Итого Строительные работы									242163					3451,55		12,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого Монтажные работы									4331					39,4		2,96
Итого									246494					3490,95		15,38
В том числе:																
Погрузочные работы при автомобильных перевозках									33							
Материалы									143357							
Машины и механизмы									8377							
ФОТ									37436							
Накладные расходы									35198							
Сметная прибыль									22336							
ВСЕГО по смете									**246494**					**3490,95**		**15,38**
Материалы заказчика									126000							

Объёмы работ проверил: Главный специалист отдела ремонта зданий и сооружений — В.В. Дорофеев

Составил: Ведущий специалист сметного отдела — И.В. Маникина 27.06.18

Проверил: Начальник сметного отдела — И.К. Онищенко

Стройка: **филиал "Талдинский угольный разрез" (Таёжное поле)**
Объект: **ОУ с КНС (Таёжное поле). Обогатительный корпус (инв.№08\310945)**

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете № 8-23

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Сметная стоимость (без учёта НДС), руб.				
					в базисных ценах с ЗТР		в текущих ценах без ЗТР		
					на единицу	Общая	на единицу	Общая	Цена, согласов. МТС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
1	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000088	46271,84	4,07	261084,23	22,96	
2	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,5394	7,23	18,36	40,79	103,59	
3	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,000025	5658,77	0,14	31929,04	0,79	
4	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,001731	6589,99	11,41	37183,36	64,38	
5	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,001211	10794,76	13,07	60908,35	73,75	
6	101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00931	11688,81	108,82	65952,94	614,01	
7	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,011193	12825,09	143,55	72364,29	809,97	
8	101-1757	Ветошь	кг	208,33	2,57	535,41	14,5	3021,00	
9	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00001	10557,18	0,1	59567,83	0,56	
10	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,64328	7,43	4,78	41,92	26,97	
11	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,000287	12596,99	3,62	71077,26	20,43	
12	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,000836	1740,54	1,46	9820,82	8,24	
13	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000275	24275,44	6,67	136971,74	37,63	
14	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005787	9110,39	52,72	51404,46	297,47	
15	411-0001	Вода	м3	757,071	1,98	1499	11,17	8457,96	
16	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,012897	46,17	0,59	260,51	3,33	
17	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)	руб	9,11032	1	9,11	5,64	51,40	
18	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015	31663,29	47,49	178656,95	267,96	
19	ТССЦ-101-3040	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8	т	0,252	9452,8	2382,11	53336,48	13440,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ТССЦ-101-3709	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125*125*8 мм	т	0,447	5804,48	2594,6	32751,2	14639,77	
21	Цена МТС	Растворитель марки № 646	кг	1333,3	7,44	9920	42	55972,33	
22	Материал заказчика	Двухкомпонентное многофункциональное эпоксидное покрытие Amercoat 236	л	1895,8	64,69	122639,3	365	691979,99	
23	Материал заказчика	Разбавитель THINNER 91-92	л	94,8	35,45	3360,86	200	18963,32	
		Итого по строительным материалам	**руб**					**808 879**	
		ВСЕГО с заготовительно-складскими 2% и транспортными расходами 4,6%	**руб**			**143 357**		**863 009**	
		в т.ч. Материалы заказчика				***126 000***		***758 520***	

Составил: Ведущий специалист сметного отдела _____ И.В. Маникина 27.06.18

Согласовано:

270618

Стройка: **филиал "Талдинский угольный разрез" (Таёжное поле)**
Объект: **ОУ с КНС (Таёжное поле). Обогатительный корпус (инв.№08\310945)**

Локальный ресурсный сметный расчет

к Локальной смете № 8-23

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Сметная стоимость (без учёта НДС), руб.				
					в базисных ценах с ЗТР		в текущих ценах без ЗТР		
					на единицу	Общая	на единицу	Общая	Цена, согласов. МТС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материалы									
1	101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,000088	46271,84	4,07	261084,23	22,96	
2	101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2,5394	7,23	18,36	40,79	103,59	
3	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,000025	5658,77	0,14	31929,04	0,79	
4	101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	т	0,001731	6589,99	11,41	37183,36	64,38	
5	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0,001211	10794,76	13,07	60908,35	73,75	
6	101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	т	0,00931	11688,81	108,82	65952,94	614,01	
7	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,011193	12825,09	143,55	72364,29	809,97	
8	101-1757	Ветошь	кг	208,33	2,57	535,41	14,5	3021,00	
9	101-1805	Гвозди строительные	т	0,00001	10557,18	0,1	59567,83	0,56	
10	101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,64328	7,43	4,78	41,92	26,97	
11	101-2467	Растворитель марки Р-4	т	0,000287	12596,99	3,62	71077,26	20,43	
12	102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0,000836	1740,54	1,46	9820,82	8,24	
13	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000275	24275,44	6,67	136971,74	37,63	
14	201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005787	9110,39	52,72	51404,46	297,47	
15	411-0001	Вода	м3	757,071	1,98	1499,1	11,17	8458,52	
16	508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0,012897	46,17	0,59	260,51	3,33	
17	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда)	руб	9,11032	1	9,11	5,64	51,40	
18	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0,0015	31663,29	47,49	178656,95	267,96	
19	ТССЦ-101-3040	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8	т	0,252	9452,8	2382,11	53336,48	13440,82	

СОГЛАСОВАНО
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И КОНТРОЛЯ ЦЕН Дирекции МТС
СДО «УК «Кузбассразрезуголь»
№ Дата 29.08.2023
Ж. Х. Нугаева

п. 1-19 - не попадают под критерий согласования

Авт

Приложение №_____
к договору №_____от_____

ОАО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

СОГЛАСОВАНО
Директор филиала
"Талдинский угольный разрез"

_____ **А.Б. Барашкин**
__"____"_____**2018 г.**

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора
по капитальному строительству
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"
_____ **Е.А. Буймов**
"____"_____**2018г.**

АКТ № 8-23
общего осмотра здания
(дефектная ведомость) на 2018 год

Организация___филиал Талдинский угольный разрез_____
Объект__Обогатительная установка с КНС (инв.№ 08\310945) ___Обогатительный корпус
Адрес__Кемеровская обл., Прокопьевский р-он, 7.5 км от с. Большая Талда_____
по состоянию на " 31 " августа 2017г.

1. Общие сведения по строению

1.Год постройки_____2008_____
2.Материал стен_ металл, кровли -металл
перегородок_____ нет _____
3.Размеры в плане_ 18м*18м 4._Количество/высота этажей
5.Наличие подвала _____нет_____ м2, полуподвала_____нет_____м2
7.Общая площадь_____350_____м2
8.Объект ОАО "Кузбассразрезуголь"
Зам. главного бухгалтера (на филиале)__Подгорная Т.Н._____
Фамилия Подпись Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика_____
начальник сектора по стр-ву и ремонту - Л.В.Фатеева
представитель эксплуатирующей объект организации_____
начальник участка по переработке и обогащению угля "Таежный" - Носков П.В.
"__31___"_____08____2017г. определили объем работ, необходимых для выполнения компенсирующих мероприятий, необходимых для востановления строительных конструкций по заключению шифр: ИПБ 289/2017-ЭПБ., проведенной ООО "Институтом промышленной безопасности"

III. Дефектная ведомость

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
	Фасад			
	Демонтажные работы			
1	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30м (ДЕМОНТАЖ), в осях А/2-3 лист типа С44-100-0,8мм	м2	30	Профилированный лист типа С44-100-08= 30м2*8,4/1000=0,252т
	Строительные работы			
2	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30м, в осях А/2-3 лист типа С44-100-0,8мм	м2	30	
-	Профилированный лист типа С44-100-08мм	т	0,252	30м2*8,4/1000=0,252т
-	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (расход 5кг на 100м2)	т	0,0015	0,3*0,005=0,0015т
	Стальные конструкции каркаса			
	Демонтажные работы			
3	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24м при высоте здания до 25м (ДЕМОНТАЖ), в осях Б, В/3-4 на отм. +3,000м	1 т конструкций	0,433	Спаренный горячекатанный равнополочный уголок 125х8мм= 28м*15,46/1000=0,433т
	Строительные работы			

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
4	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24м при высоте здания до 25м, в осях Б, В/3-4 на отм. +3,000м	1 т конструкций	0,433	
-	Спаренный горячекатанный равнополочный уголок 125х8мм, L=28м	т	0,433	28м*15,46/1000=0,433т
5	Гидроструйная очистка металлических поверхностей (металлический каркас здания).	м2\т	4166,6\166,73	
6	Очистка поверхности вручную щетками (30% от всего объема).	м2	1249,98	4166,6*0,3=1249,98м2
7	Обеспыливание металлических конструкций обогатительного корпуса	м2	4166,6	
8	Обезжиривание металлических конструкций вручную растворителем 646 за один раз	м2	4166,6	
9	Механическая окраска подготовленных металлических конструкций обогатительного корпуса двухкомпонентным многофункциональным эпоксидным покрытием Amercoat 236 за два раза, разбавитель 5% от объема покрытия Amercoat 236 (THINNER 91-92). **90% от всего объема**	м2	3749,94	4166,6*0,9=3749,94м2 (ориентировочная стоимость покрытия Amercoat 236 - 400,00 рублей/литр без НДС; ориентировочная стоимость растворителя 646 - 210,00 рублей/литр без НДС)
10	Окраска вручную подготовленных металлических конструкций обогатительного корпуса двухкомпонентным многофункциональным эпоксидным покрытием Amercoat 236 за два раза, разбавитель 5% от объема покрытия Amercoat 236 (THINNER 91-92). **10% от всего объема**	м2	416,66	4166,6*0,1 =416,66м2 (ориентировочная стоимость покрытия Amercoat 236 - 400,00 рублей/литр без НДС; ориентировочная стоимость растворителя 646 - 210,00 рублей/литр без НДС)
	Прочие работы			
11	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,685	по норме

Процент потери, согласно справочника и всесоюзные нормативы расходов лакокрасочных материалов составляет - 30%

Примечание: материалы, заложенные в дефектной ведомости, не менять без согласования с филиалом металлосодержащие материалы от разборки подлежат сдаче на склад Заказчика

Заказчик Фатеева Л.В. (Фамилия И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Подрядчик _____ (Фамилия И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Ответственный за эксплуатацию объекта Носков П.В. (Фамилия И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)

Специалист ОРЗ и С Дорофеев В.В. (Фамилия И.О.) _____ (подпись) _____ (дата)