Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Замиститель директора по
капитальному строительству
АО"УК"Кузбассразрезуголь"
_____ Е.А. Буймов
"____" _____2018 г.

ОФ Вахрушевская АО "Кузбассразрезуголь" Краснобродский угольный разрез" Вахрушевское поле
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС_03-01-01-2.КЖ
(локальная смета)

на Конструкции железобетонные. Защитно-шумовые мероприятия угольного склада №1, строительные работы. Защитный экран . I этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1563/1-01-КЖ изм.2
Сметная стоимость строительных работ _____389.701 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____26.696 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____2296.67 чел.час

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Земляные работы под фундаменты Фм																
1	**ТЕР01-01-010-26** *Редакция 2014г.- И1*	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (580 руб.): 95% от ФОТ* *СП (306 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	1.932083 *((2281-2281*0,0175)-309)/1000*	2979.14	68.03	2911.11	248.34	5756	131	5625	480	7.26	14.03	15.32	29.6
2	**ТЕР01-02-057-02** *Редакция 2014г.- И1*	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2)* *НР (553 руб.): 80% от ФОТ* *СП (311 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3 грунта	0.399175 *2281*0,0175/100*	1731.58	1731.58			691	691			184.8	73.77		
3	**ТЕР01-01-013-08** *Редакция 2014г.- И1*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 *НР (189 руб.): 95% от ФОТ* *СП (100 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	0.309 *309/1000*	5175.25	106.91	5061.98	536.39	1599	33	1564	166	11.41	3.53	33.09	10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**ТССЦпг-03-21-01-005** *Редакция 2014г.- И1*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	602.55 *309*1,95*	7.68				4628							
5	**ТЕР01-01-016-02** *Редакция 2014г.- И1*	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 *НР (29 руб.): 95% от ФОТ* *СП (16 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	0.309 *309/1000*	553.76	34.2	513.2	64.35	171	11	159	20	3.65	1.13	3.97	1.23
6	**ТЕР01-01-033-02** *Редакция 2014г.- И1*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *НР (208 руб.): 95% от ФОТ* *СП (110 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	1.7748 *1972*0,9/1000*	1205.88		1205.88	123.56	2140		2140	219			8.87	15.74
7	**ТЕР01-01-033-08** *Редакция 2014г.- И1*	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 *НР (103 руб.): 95% от ФОТ* *СП (54 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	1.7748 *1972*0,9/1000*	595.46		595.46	61.01	1057		1057	108			4.38	7.77
8	**ТЕР01-02-005-01** *Редакция 2014г.- И1*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *НР (2784 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1466 руб.): 50% от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	17.748 *1972*0,9/100*	398.7	128.43	270.27	36.72	7076	2279	4797	652	12.53	222.38	3.04	53.95
9	**ТЕР01-02-061-02** *Редакция 2014г.- И1*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *НР (1382 руб.): 80% от ФОТ* *СП (777 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3 грунта	1.972 *1972*0,1/100*	875.77	875.77			1727	1727			97.2	191.68		
Итого по разделу 1 Земляные работы под фундаменты Фм									**33811**					**506.52**		**118.51**
		Раздел 2. Фундаменты Фм														
10	**ТЕР08-01-002-02** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство основания под фундаменты: щебеночного *НР (4431 руб.): 122% от ФОТ* *СП (2906 руб.): 80% от ФОТ*	1 м3 основания	120.1	270.67	23.57	47.21	6.67	32507	2831	5670	801	2.4	288.24	0.54	64.85
		Фм1-1шт														
11	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство бетонной подготовки *НР (34 руб.): 105% от ФОТ* *СП (21 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.016 *1,6/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	107	27	42	5	180	2.88	18	0.29
12	**ТССЦ-401-0003** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1.632 *1,6*1,02*	531.52				867							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	**ТЕР06-01-005-05** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 *НР (566 руб.): 105% от ФОТ* *СП (350 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.144 *14,4/100*	10131.12	3451.19	2674.76	293.77	1459	497	385	42	342.72	49.35	18.19	2.62
14	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	14.616 *14,4*1,015*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				9002							
15	**ТССЦ-204-0002** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.0184 *18,4/1000*	6080.76				112							
16	**ТССЦ-204-0022 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм *МАТ=33706,87/6,02*	т	0.26 *260/1000*	5599.15 *33706,87/6,02*				1456							
17	**ТССЦ-204-0049** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0.26 *260/1000*	1572.92				409							
18	**ТССЦ-204-0024 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм *МАТ=36412,46/6,02*	т	0.2579 *257,9/1000*	6048.58 *36412,46/6,02*				1560							
19	**ТССЦ-204-0051** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственныгх, диаметром 16-18 мм	т	0.2579 *257,9/1000*	1312.66				339							
20	**ТЕР07-01-044-01** *Редакция 2014г.- И1*	Установка арматурного стержня для заземления стальных конструкций *3 531.21 = 9 369.97 - 1 х 5 838.76* *НР (7 руб.): 130% от ФОТ* *СП (4 руб.): 85% от ФОТ*	1 т стальных элементов	0.0026 *2,6/1000*	3531.21	2085.9	530.71		9	5	1		170	0.44		
21	**ТССЦ-204-0006** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0.0026 *2,6/1000*	5242.2				14							
22	**ТЕР06-01-015-09** *Редакция 2014г.- И1*	Установка закладных деталей весом: более 20 кг *285.34 = 7 580.30 - 1 х 7 294.96* *НР (45 руб.): 105% от ФОТ* *СП (28 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.1772 *177,2/1000*	285.34	237.62	47.72	2.43	51	43	8		21.8	3.86	0.15	0.03
23	**ТССЦ-204-0064 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно *МАТ=54218,91/6,02*	т	0.1772	9006.46 *54218,91/6,02*				1596							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	**ТЕР06-01-015-03** *Редакция 2014г.- И1*	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры-БФБ1,БФБ2 *2 056.91 = 10 868.63 - 1 х 8 811.72* *НР (336 руб.): 105% от ФОТ* *СП (208 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.2272 *(56,8*2+56,8*2)/1000*	2056.91	1401.96	82.97	3.57	467	319	19	1	128.62	29.22	0.22	0.05
25	**ТССЦ-204-0059 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *МАТ=83565,22/6,02*	т	0.2272	13881.27 *83565,22/6,02*				3154							
26	**ТЕР08-01-003-07** *Редакция 2014г.- И1*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (134 руб.): 122% от ФОТ* *СП (88 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0.4556 *45,56/100*	1925.17	242.32	77.87		877	110	35		21.2	9.66		
		Фм2-12шт														
27	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство бетонной подготовки *НР (299 руб.): 105% от ФОТ* *СП (185 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.144 *1,2*12/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	966	243	376	42	180	25.92	18	2.59
28	**ТССЦ-401-0003** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	14.688 *1,2*1,02*12*	531.52				7807							
29	**ТЕР06-01-005-05** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 *НР (5455 руб.): 105% от ФОТ* *СП (3377 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона и железобетона в деле	1.3872 *11,56*12/100*	10131.12	3451.19	2674.76	293.77	14054	4787	3710	408	342.72	475.42	18.19	25.23
30	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	140.8008 *11,56*1,015*12*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				86721							
31	**ТССЦ-204-0002** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.1728 *14,4*12/1000*	6080.76				1051							
32	**ТССЦ-204-0022 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм *МАТ=33706,87/6,02*	т	2.766 *230,5*12/1000*	5599.15 *33706,87/6,02*				15487							
33	**ТССЦ-204-0049** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	2.766 *230,5*12/1000*	1572.92				4351							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	**ТССЦ-204-0024 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм *МАТ=36412,46/6,02*	т	3.0948 *257,9*12/1000*	6048.58 *36412,46/6,02*				18719							
35	**ТССЦ-204-0051** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственныгх, диаметром 16-18 мм	т	3.0948 *257,9*12/1000*	1312.66				4062							
36	**ТЕР07-01-044-01** *Редакция 2014г.- И1*	Установка арматурного стержня для заземления стальных конструкций *3 531.21 = 9 369.97 - 1 х 5 838.76* *НР (85 руб.): 130% от ФОТ* *СП (55 руб.): 85% от ФОТ*	1 т стальных элементов	0.0312 *2,6*12/1000*	3531.21	2085.9	530.71		110	65	17		170	5.3		
37	**ТССЦ-204-0006** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0.0312 *2,6*12/1000*	5242.2				164							
38	**ТЕР06-01-015-09** *Редакция 2014г.- И1*	Установка закладных деталей весом: более 20 кг *285.34 = 7 580.30 - 1 х 7 294.96* *НР (537 руб.): 105% от ФОТ* *СП (332 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	2.1264 *177,2*12/1000*	285.34	237.62	47.72	2.43	607	506	101	5	21.8	46.36	0.15	0.32
39	**ТССЦ-204-0064 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно *МАТ=54218,91/6,02*	т	2.126	9006.46 *54218,91/6,02*				19148							
40	**ТЕР06-01-015-03** *Редакция 2014г.- И1*	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры-БФБ1,БФБ2 *2 056.91 = 10 868.63 - 1 х 8 811.72* *НР (2012 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1245 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	1.3632 *(56,8*1+56,8*1)*12/1000*	2056.91	1401.96	82.97	3.57	2804	1911	113	5	128.62	175.33	0.22	0.3
41	**ТССЦ-204-0059 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *МАТ=83565,22/6,02*	т	1.363	13881.27 *83565,22/6,02*				18920							
42	**ТЕР08-01-003-07** *Редакция 2014г.- И1*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (1166 руб.): 122% от ФОТ* *СП (765 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	3.9432 *394,32/100*	1925.17	242.32	77.87		7591	956	307		21.2	83.6		
		Фм3-1шт														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство бетонной подготовки *НР (34 руб.): 105% от ФОТ* *СП (21 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.016 *1,6/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	107	27	42	5	180	2.88	18	0.29
44	**ТССЦ-401-0003** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1.632 *1,6*1,02*	531.52				867							
45	**ТЕР06-01-005-05** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 *НР (3114 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1928 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.792 *6,6*12/100*	10131.12	3451.19	2674.76	293.77	8024	2733	2118	233	342.72	271.43	18.19	14.41
46	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	6.699 *6,6*1,015*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				4126							
47	**ТССЦ-204-0002** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0.0184 *18,4/1000*	6080.76				112							
48	**ТССЦ-204-0022 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм *МАТ=33706,87/6,02*	т	0.2663 *266,3/1000*	5599.15 *33706,87/6,02*				1491							
49	**ТССЦ-204-0049** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0.2663 *266,3/1000*	1572.92				419							
50	**ТССЦ-204-0024 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм *МАТ=36412,46/6,02*	т	0.5543 *554,3/1000*	6048.58 *36412,46/6,02*				3353							
51	**ТССЦ-204-0051** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственныгх, диаметром 16-18 мм	т	0.5543 *554,3/1000*	1312.66				728							
52	**ТЕР07-01-044-01** *Редакция 2014г.- И1*	Установка арматурного стержня для заземления стальных конструкций *3 531.21 = 9 369.97 - 1 х 5 838.76* *НР (85 руб.): 130% от ФОТ* *СП (55 руб.): 85% от ФОТ*	1 т стальных элементов	0.0312 *2,6*12/1000*	3531.21	2085.9	530.71		110	65	17		170	5.3		
53	**ТССЦ-204-0006** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0.0312 *2,6*12/1000*	5242.2				164							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	**ТЕР06-01-015-09** *Редакция 2014г.- И1*	Установка закладных деталей весом: более 20 кг *285.34 = 7 580.30 - 1 х 7 294.96* *НР (45 руб.): 105% от ФОТ* *СП (28 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.1772 *177,2/1000*	285.34	237.62	47.72	2.43	51	43	8		21.8	3.86	0.15	0.03
55	**ТССЦ-204-0064 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно *МАТ=54218,91/6,02*	т	0.1772	9006.46 *54218,91/6,02*				1596							
56	**ТССЦ-204-0059 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *МАТ=83565,22/6,02*	т	0.2272	13881.27 *83565,22/6,02*				3154							
57	**ТЕР06-01-015-03** *Редакция 2014г.- И1*	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры-БФБ1,БФБ2 *2 056.91 = 10 868.63 - 1 х 8 811.72* *НР (336 руб.): 105% от ФОТ* *СП (208 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.2272 *(56,8*2+56,8*2)/1000*	2056.91	1401.96	82.97	3.57	467	319	19	1	128.62	29.22	0.22	0.05
58	**ТЕР08-01-003-07** *Редакция 2014г.- И1*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (78 руб.): 122% от ФОТ* *СП (51 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0.2656 *26,56/100*	1925.17	242.32	77.87		511	64	21		21.2	5.63		
Итого по разделу 2 Фундаменты Фм									**312482**					**1513.9**		**111.06**
	Раздел 3. Земляные работы по устройство подпорных стен СТм															
59	**ТЕР01-01-010-26** *Редакция 2014г.- И1*	Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 *НР (6 руб.): 95% от ФОТ* *СП (3 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	0.0203 *((40-40*0,0175)-19)/1000*	2979.14	68.03	2911.11	248.34	60	1	59	5	7.26	0.15	15.32	0.31
60	**ТЕР01-02-057-02** *Редакция 2014г.- И1*	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 *(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1.2; ТЗ=1.2)* *НР (10 руб.): 80% от ФОТ* *СП (5 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3 грунта	0.007 *40*0,0175/100*	1731.58	1731.58			12	12			184.8	1.29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	**ТЕР01-01-013-08** *Редакция 2014г.- И1*	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 *НР (11 руб.): 95% от ФОТ* *СП (6 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	0.019 *19/1000*	5175.25	106.91	5061.98	536.39	98	2	96	10	11.41	0.22	33.09	0.63
62	**ТССЦпг-03-21-01-005** *Редакция 2014г.- И1*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза *НР 0% от ФОТ* *СП 0% от ФОТ*	1 т груза	37.05 *19*1,95*	7.68				285							
63	**ТЕР01-01-016-02** *Редакция 2014г.- И1*	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 *НР (2 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	0.019 *19/1000*	553.76	34.2	513.2	64.35	11	1	10	1	3.65	0.07	3.97	0.08
64	**ТЕР01-01-033-02** *Редакция 2014г.- И1*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 *НР (2 руб.): 95% от ФОТ* *СП (1 руб.): 50% от ФОТ*	1000 м3 грунта	0.0189 *21*0,9/1000*	1205.88		1205.88	123.56	23		23	2			8.87	0.17
65	**ТЕР01-02-005-01** *Редакция 2014г.- И1*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 *НР (29 руб.): 95% от ФОТ* *СП (16 руб.): 50% от ФОТ*	100 м3 уплотненного грунта	0.189 *21*0,9/100*	398.7	128.43	270.27	36.72	75	24	51	7	12.53	2.37	3.04	0.57
66	**ТЕР01-02-061-02** *Редакция 2014г.- И1*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 *НР (14 руб.): 80% от ФОТ* *СП (8 руб.): 45% от ФОТ*	100 м3 грунта	0.021 *21*0,1/100*	875.77	875.77			18	18			97.2	2.04		
Итого по разделу 3 Земляные работы по устройство подпорных стен СТм									**697**					**6.14**		**1.76**
		Раздел 4. Подпорные стенки СТм														
67	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство набетонки *НР (96 руб.): 105% от ФОТ* *СП (59 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.046 *4,6/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	309	78	120	13	180	8.28	18	0.83
68	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	4.692 *4,6*1,02*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				2890							
69	**ТЕР46-01-008-01** *Редакция 2014г.- И1*	Обетонирование базы колонн *831.82 = 1 396.35 - 1.02 x 553.46* *НР (628 руб.): 110% от ФОТ* *СП (400 руб.): 70% от ФОТ*	1 м3	1.8	831.82	314.9	47.63	2.11	1497	567	86	4	28.89	52	0.13	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	1.836 *1,8*1,02*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				1131							
	СТМ1-11шт															
71	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство бетонной подготовки *НР (39 руб.): 105% от ФОТ* *СП (24 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0187 *0,17*11/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	125	32	49	5	180	3.37	18	0.34
72	**ТССЦ-401-0003** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	1.9074 *0,17*1,02*11*	531.52				1014							
73	**ТЕР06-01-024-03** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм *НР (1752 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1085 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.143 *1,3*11/100*	29238.07	11054.73	6661.5	612.41	4181	1581	953	88	1051.83	150.41	37.85	5.41
74	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	14.5145 *1,3*1,015*11*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				8940							
75	**ТССЦ-204-0022 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм *МАТ=33706,87/6,02*	т	1.3002 *118,2*11/1000*	5599.15 *33706,87/6,02*				7280							
76	**ТССЦ-204-0049** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	1.3002 *118,2*11/1000*	1572.92				2045							
77	**ТЕР08-01-003-07** *Редакция 2014г.- И1*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (240 руб.): 122% от ФОТ* *СП (158 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0.8118 *81,18/100*	1925.17	242.32	77.87		1563	197	63		21.2	17.21		
78	**ТЕР07-01-044-03** *Редакция 2014г.- И1*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-(Уголок 100х100х7) *НР (66 руб.): 130% от ФОТ* *СП (43 руб.): 85% от ФОТ*	1 т стальных элементов	0.0968 *1,1*8*11/1000*	11719.11	523.93	293.68		1134	51	28		42.7	4.13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	**ТЕР46-03-013-45** *Редакция 2014г.- И1*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *НР (28 руб.): 110% от ФОТ* *СП (18 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0.44 *4*11/100*	160.45	56.79	103.66		71	25	46		5.54	2.44		
80	**ТЕР46-03-013-58** *Редакция 2014г.- И1*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 *(исключается до глубины 90мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11))* *НР (11 руб.): 110% от ФОТ* *СП (7 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0.44 *4*11/100*	78.65	23.65	55		35	10	25		2.31	1.02		
81	**ТЕР06-01-015-01** *Редакция 2014г.- И1*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *3 439.37 = 12 251.09 - 1 х 8 811.72* *НР (30 руб.): 105% от ФОТ* *СП (19 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.0088 *0,2*4*11/1000*	3439.37	3351.71	82	4.05	30	29	1		315.01	2.77	0.25	
82	**Прайс HILTI**	Анкер HRD HGD 12x80/40 *МАТ=131/6,687*1,103*1,02*	шт	44 *4*11*	22.04 *131/6,687*1,103*1,02*				970							
		СТМ2-1шт														
83	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство бетонной подготовки *НР (3 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0017 *0,17/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	11	3	4		180	0.31	18	0.03
84	**ТССЦ-401-0003** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.1734 *0,17*1,02*	531.52				92							
85	**ТЕР06-01-024-03** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм *НР (148 руб.): 105% от ФОТ* *СП (92 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0121 *1,21/100*	29238.07	11054.73	6661.5	612.41	354	134	81	7	1051.83	12.73	37.85	0.46
86	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	1.22815 *1,21*1,015*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				756							
87	**ТССЦ-204-0022 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм *МАТ=33706,87/6,02*	т	0.1182 *118,2/1000*	5599.15 *33706,87/6,02*				662							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	**ТССЦ-204-0049** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0.1182 *118,2/1000*	1572.92				186							
89	**ТЕР08-01-003-07** *Редакция 2014г.- И1*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (22 руб.): 122% от ФОТ* *СП (14 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0.0728 *7,28/100*	1925.17	242.32	77.87		140	18	6		21.2	1.54		
90	**ТЕР07-01-044-03** *Редакция 2014г.- И1*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-(Уголок 100х100х7) *НР (7 руб.): 130% от ФОТ* *СП (4 руб.): 85% от ФОТ*	1 т стальных элементов	0.0088 *1,1*8/1000*	11719.11	523.93	293.68		103	5	3		42.7	0.38		
91	**ТЕР46-03-013-45** *Редакция 2014г.- И1*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *НР (2 руб.): 110% от ФОТ* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0.04 *4/100*	160.45	56.79	103.66		6	2	4		5.54	0.22		
92	**ТЕР46-03-013-58** *Редакция 2014г.- И1*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 *(исключается до глубины 90мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11))* *НР (1 руб.): 110% от ФОТ* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0.04 *4/100*	78.65	23.65	55		3	1	2		2.31	0.09		
93	**ТЕР06-01-015-01** *Редакция 2014г.- И1*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *3 439.37 = 12 251.09 - 1 х 8 811.72* *НР (3 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.0008 *0,2*4/1000*	3439.37	3351.71	82	4.05	3	3			315.01	0.25	0.25	
94	**Прайс HILTI**	Анкер HGD 12x80/40 *МАТ=11,25/6,687*1,103*1,02*	шт	4	1.89 *11,25/6,687*1,10 3*1,02*				8							
		СТМ3-1шт														
95	**ТЕР06-01-001-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство бетонной подготовки *НР (2 руб.): 105% от ФОТ* *СП (1 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0013 *0,13/100*	6709.29	1686.6	2609.79	291.78	9	2	3		180	0.23	18	0.02
96	**ТССЦ-401-0003** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.1326 *0,13*1,02*	531.52				70							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	**ТЕР06-01-024-03** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм *НР (123 руб.): 105% от ФОТ* *СП (76 руб.): 65% от ФОТ*	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01 *1/100*	29238.07	11054.73	6661.5	612.41	292	111	67	6	1051.83	10.52	37.85	0.38
98	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) F150 W4 *МАТ=605,69+511,22*0,02*	м3	1.015 *1*1,015*	615.91 *605,69+511,22*0,02*				625							
99	**ТССЦ-204-0022 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм *МАТ=33706,87/6,02*	т	0.0952 *95,2/1000*	5599.15 *33706,87/6,02*				533							
100	**ТССЦ-204-0049** *Редакция 2014г.- И1*	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	т	0.0952 *95,2/1000*	1572.92				150							
101	**ТЕР08-01-003-07** *Редакция 2014г.- И1*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР (17 руб.): 122% от ФОТ* *СП (11 руб.): 80% от ФОТ*	100 м2 изолируемой поверхности	0.0598 *5,98/100*	1925.17	242.32	77.87		115	14	5		21.2	1.27		
102	**ТЕР07-01-044-03** *Редакция 2014г.- И1*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-(Уголок 100х100х7) *НР (7 руб.): 130% от ФОТ* *СП (4 руб.): 85% от ФОТ*	1 т стальных элементов	0.0088 *1,1*8/1000*	11719.11	523.93	293.68		103	5	3		42.7	0.38		
103	**ТЕР46-03-013-45** *Редакция 2014г.- И1*	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм *НР (2 руб.): 110% от ФОТ* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0.04 *4/100*	160.45	56.79	103.66		6	2	4		5.54	0.22		
104	**ТЕР46-03-013-58** *Редакция 2014г.- И1*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 *(исключается до глубины 90мм ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11))* *НР (1 руб.): 110% от ФОТ* *СП (1 руб.): 70% от ФОТ*	100 отверстий	0.04 *4/100*	78.65	23.65	55		3	1	2		2.31	0.09		
105	**ТЕР06-01-015-01** *Редакция 2014г.- И1*	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *3 439.37 = 12 251.09 - 1 х 8 811.72* *НР (3 руб.): 105% от ФОТ* *СП (2 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.0008 *0,2*4/1000*	3439.37	3351.71	82	4.05	3	3			315.01	0.25	0.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	**Прайс HILTI**	Анкер HGD 12x80/40 *MAT=11,25/6,687*1,103*1,02*	шт	4	1.89 *11,25/6,687*1,10 3*1,02*				8							
Итого по разделу 4 Подпорные стенки СТм									**42712**					**270.11**		**7.7**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									344711	23355	30145	3341		2296.67		239.03
Накладные расходы									27931							
Сметная прибыль									17059							
Перевозка грузов автотранспортом									4913							
Итого									389701					2296.67		239.03
В том числе:																
Материалы									286298							
Машины и механизмы									30145							
ФОТ									26696							
Накладные расходы									27931							
Сметная прибыль									17059							
ВСЕГО по смете									**389701**					**2296.67**		**239.03**

Составил: ведущий специалист сметного отдела: _____Мироненко О.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник сметного отдела: _____Онищенко И.К. 17 09 18

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный специалист производственного отдела: _____Шубин П.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
капитальному строительству
АО"УК"Кузбассразрезуголь"
_____ Е.А. Буймов
"____" _____2018 г.

ОФ Вахрушевская АО "Кузбассразрезуголь" Краснобродский угольный разрез" Вахрушевское поле
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС_03-01-02.КМ
(локальная смета)

на Конструкции металлические. Защитно-шумовые мероприятия угольного склада №1, строительные работы. Защитный экран . I этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1563/1-01-КМ
Сметная стоимость строительных работ _____225.894 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____5.031 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____404.96 чел.час

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Металлоконструкции																
I этап																
1	**ТЕР09-03-012-12** *Редакция 2014г.- И1*	Монтаж металлоконструкций вертикальных опор *НР (1206 руб.): 90% от ФОТ* *СП (1139 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	12.5424 *12060*1,04/1000*	685.18	70.97	459.13	35.91	8594	890	5759	450	6.59	82.65	2.09	26.21
2	**ТССЦ-201-0635 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Металлоконструкции вертикальных опор *МАТ=71154,30/6,02*	т	12.5424 *12060*1,04/1000*	11819.65 *71154,30/6,02*				148247							
3	**ТЕР09-03-014-02** *Редакция 2014г.- И1*	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м *НР (2871 руб.): 90% от ФОТ* *СП (2712 руб.): 85% от ФОТ*	1 т конструкций	3.9936 *3840*1,04/1000*	1966.58	727.5	930.5	71.45	7854	2905	3716	285	69.22	276.44	4.13	16.49
4	**ТССЦ-201-0635 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Металлоконструкции связей и распорок *МАТ=71154,30/6,02*	т	3.9936 *3840*1,04/1000*	11819.65 *71154,30/6,02*				47203							
Антикоррозийное покрытие																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	**ТЕР13-03-004-26** *Редакция 2014г.- И1*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 *(в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);* *Прил.13.2 п.3.13Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1.1; ЭМ=1.1 к расх.; ЗПМ=1.1; МАТ=1.1 к расх.; ТЗ=1.1; ТЗМ=1.1)* *НР (451 руб.): 90% от ФОТ* *СП (351 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	5.44364 *(33,8*4,56+39,4*3,06+44*2,79+8,7*1,25+25,7*0,4+32,9*3,48+44*0,11+25,7*0,25)/100*	967.41	91.85	14.39	0.26	5266	500	78	1	8.426	45.87	0.022	0.12
Итого по разделу 1 Металлоконструкции									**225894**					**404.96**		**42.82**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									217164	4295	9553	736		404.96		42.82
Накладные расходы									4528							
Сметная прибыль									4202							
Итоги по смете:																
Строительные металлические конструкции									24376					359.09		42.7
Материалы									195450							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									6068					45.87		0.12
Итого									225894					404.96		42.82
В том числе:																
Материалы									203316							
Машины и механизмы									9553							
ФОТ									5031							
Накладные расходы									4528							
Сметная прибыль									4202							
ВСЕГО по смете									**225894**					**404.96**		**42.82**

Составил: ведущий специалист сметного отдела: _____Мироненко О.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник сметного отдела: _____Онищенко И.К.

17.09.18

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный специалист производственного отдела: _____Шубин П.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

_____

"_____" _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора по
капитальному строительству
АО"УК"Кузбассразрезуголь"
_____ Е.А. Буймов
"____" _____2018 г.

ОФ Вахрушевская АО "Кузбассразрезуголь" Краснобродский угольный разрез" Вахрушевское поле
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛС_03-01-03.АР
(локальная смета)

на Архитектурное проектирование. Защитно-шумовые мероприятия угольного склада №1, строительные работы. Защитный экран . I этап
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1563/1-01-АР
Сметная стоимость строительных работ _____621.460 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____52.033 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____4114.35 чел.час

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ограждающие конструкции защитного экрана																
I этап																
1	**ТЕР09-04-006-02** *Редакция 2014г.- И1*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м *4 801.63 = 4 891.62 - 0.007 x 12 825.09 - 2E-5 x 10 557.18* *НР (9707 руб.): 90% от ФОТ* *СП (9167 руб.): 85% от ФОТ*	100 м2	7.6176 *9,600*1,15*69/100*	4801.63	1147.55	3373.74	268.14	36577	8742	25700	2043	105.28	801.98	16.4	124.93
2	**ТССЦ-101-4521** *Редакция 2014г.- И1*	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,6	м2	761.76 *9,600*1,15*69*	54.27				41341							
3	**ТЕР09-04-006-04** *Редакция 2014г.- И1*	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м *8 564.44 = 8 726.57 - 0.0126 x 12 825.09 - 5E-5 x 10 557.18* *НР (16328 руб.): 90% от ФОТ* *СП (15421 руб.): 85% от ФОТ*	100 м2	7.415128 *(6,42*0,595*1+5,99*0,595*11+5,58*0,595*1+6,42*0,595*15+5,99*0,595*165+5,58*0,595*15)/100*	8564.44	1923.71	6258.04	522.85	63506	14265	46404	3877	170.24	1262.35	34.58	256.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Сэндвич-панели МП СПА-150х595 *МАТ=1230/1,18/6,02*1,046*1,02*	м2	741.5128 *(6,42*0,595*1+5,99*0,595*11+5,58*0,595*1+6,42*0,595*15+5,99*0,595*165+5,58*0,595*15)*	184.74 *1230/1,18/6,02*1,046*1,02*				136987							
5	**ТЕР26-01-037-02** *Редакция 2014г.- И1*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху *НР (13711 руб.): 100% от ФОТ* *СП (9598 руб.): 70% от ФОТ*	1 м3 изоляции	112.4	407.69	121.98	101.39		45824	13711	11396		10.93	1228.53		
6	**ТССЦ-104-0002** *Редакция 2014г.- И1*	Вата минеральная	м3	109.028 *112,4*0,97*	237.98				25946							
7	**ТЕР26-01-055-02** *Редакция 2014г.- И1*	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) *1 037.75 = 1 596.65 - 115 х 4.86* *НР (2535 руб.): 100% от ФОТ* *СП (1775 руб.): 70% от ФОТ*	100 м2 поверхности покрытия изоляции	16.8 *1680/100*	1037.75	150.92	30.74		17434	2535	516		14.36	241.25		
8	**ТССЦ-101-7194** *Редакция 2014г.- И1*	ИЗОСПАН А	10 м2	193.2 *1680*1,15/10*	42				8114							
9	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Саморезы 4,8х28 с ЕПДМ-прокладкой *МАТ=3,09/1,18/6,02*1,046*1,02*	шт	5800	0.46 *3,09/1,18/6,02*1,046*1,02*				2668							
10	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Саморезы KPcZP 5,5х32с ЕПДМ-прокладкой *МАТ=8,7/1,18/6,02*1,046*1,02*	шт	1510	1.31 *8,7/1,18/6,02*1,046*1,02*				1978							
11	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Саморезы 4,2х16(сверло) *МАТ=0,70/1,18/6,02*1,046*1,02*	шт	4500	0.11 *0,70/1,18/6,02*1,046*1,02*				495							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Заклепки ZK 3,2x8 *MAT=2,4/1,18/6,02*1,046*1,02*	шт	2250	0.36 *2,4/1,18/6,02*1,046*1,02*				810							
13	**Прайс "HILTI"**	Анкерный дюбель HILTI HST-RM8/10 *MAT=65/1,18/6,02*1,046*1,02*	шт	230	9.76 *65/1,18/6,02*1,046*1,02*				2245							
14	**ТЕР07-05-039-10** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство вертикального стыка: водоотбойной ленты *347.54 = 359.90 - 1.5 x 8.24* *НР (7239 руб.): 155% от ФОТ* *СП (4670 руб.): 100% от ФОТ*	100 м шва	41.2 *(2340+250+1330+200)/100*	347.54	113.36	234.18		14319	4670	9649		10.4	428.48		
15	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Уплотнитель сендвича горизонтальный 10мм УПСГ *MAT=85/1,18/6,02*1,046*1,02*	м	2340	12.77 *85/1,18/6,02*1,046*1,02*				29882							
16	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Уплотнитель колонна-сендвич УПКС *MAT=19/1,18/6,02*1,046*1,02*	м	250	2.85 *19/1,18/6,02*1,046*1,02*				713							
17	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Уплотнитель терморазделяющая полоса УПТП t=4мм *MAT=245/1,18/6,02*1,046*1,02*	м	1330	36.8 *245/1,18/6,02*1,046*1,02*				48944							
18	**Прайс Группа Компаний ООО "Металл Профиль"**	Алюминиевая клейкая лента (УПАКЛ) *MAT=399/1,18/6,02*1,046*1,02*	м	200	59.93 *399/1,18/6,02*1,046*1,02*				11986							
19	**ТССЦ-201-0296** *Редакция 2014г.- И1*	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали	т	0.50783 *(5,97*44+5,89*4+2,40*12+2,99*44+1,57*39)/1000*	14293.71				7259							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	**ТЕР07-05-039-07** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей *НР (3088 руб.): 155% от ФОТ* *СП (1992 руб.): 100% от ФОТ*	100 м шва	6.624 *662,4/100*	2420.19	219.42	952.3	81.3	16031	1453	6308	539	20.13	133.34	6.73	44.58
21	**ТССЦ-101-1759** *Редакция 2014г.- И1*	Герметик силиконовый для наружных швов	л	165.6	63.72				10552							
22	**ТЕР06-01-013-01** *Редакция 2014г.- И1*	Устройство подливки толщиной 20 мм *659.94 = 1 942.90 - 2.04 х 628.90* *НР (117 руб.): 105% от ФОТ* *СП (72 руб.): 65% от ФОТ*	100 м2 подливки под оборудование	0.225 *0,9/0,04/100*	659.94	493.05	19.59	1.3	148	111	4		45.78	10.3	0.08	0.02
23	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) В15 W4	м3	0.459	605.69				278							
24	**ТЕР06-01-013-02** *Редакция 2014г.- И1*	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 *187.20 = 828.68 - 1.02 х 628.90* *(добавляется до толщины 40мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))* *НР (66 руб.): 105% от ФОТ* *СП (41 руб.): 65% от ФОТ*	100 м2 подливки под оборудование	0.225 *0,9/0,04/100*	374.4	281.74	17.6	1.3	84	63	4		26.16	5.89	0.08	0.02
25	**ТССЦ-401-0066** *Редакция 2014г.- И1*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) В15 W4	м3	0.459	605.69				278							
26	**ТЕР06-01-015-10** *Редакция 2014г.- И1*	Армирование подстилающих слоев и набетонок *НР (25 руб.): 105% от ФОТ* *СП (16 руб.): 65% от ФОТ*	1 т	0.1765 *176,5/1000*	526.86	134.49	50.41	2.59	93	24	9		12.64	2.23	0.16	0.03
27	**ТССЦ-204-0069 К 07/2018** *Редакция 2014г.- И1*	Арматурные сетки сварные *МАТ=47864,14/6,02*	т	0.1765 *176,5/1000*	7950.85 *47864,14/6,02*				1403							
Итого по разделу 1 Ограждающие конструкции защитного экрана									**621460**					**4114.35**		**426**
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									525895	45574	99990	6459		4114.35		426
Накладные расходы									52814							
Сметная прибыль									42751							
Итого									621460					4114.35		426
В том числе:																
Материалы									380331							
Машины и механизмы									99990							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ФОТ									52033							
Накладные расходы									52814							
Сметная прибыль									42751							
ВСЕГО по смете									**621460**					**4114.35**		**426**

Составил: ведущий специалист сметного отдела: _____Мироненко О.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник сметного отдела: _____Онищенко И.К. 17.09.18

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный специалист производственного отдела: _____Шубин П.А.

(должность, подпись, расшифровка)