


Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Талдинское ПТУ»

А.Ю. Каргин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение оценки технического состояния несущих строительных конструкций объекта:

«Блок мастерских с гаражом инв. № 000283» ООО "Талдинское ПТУ"

1. Основания для проведения работ: Регистрация прав собственности на объект недвижимости
2. Наличие технической документации: Технический паспорт на объект от 2001 г.
3. Вид обследования: комплексное обследование технического состояния строительных конструкции объекта
4. Срок эксплуатации объекта: построен в 2001 году.
5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией: не обследовался.
6. Условия эксплуатации объекта: сейсмичность района 8 баллов, внешние атмосферные воздействия.
7. Произвести обследование и дать оценку технического состояния:
 - а) проверку фактической неизменяемости каркаса, выявление отклонений, дефектов и поврежденных элементов и узлов конструкций с составлением ведомостей дефектов и повреждений;
 - б) уточнение фактических и прогнозируемых нагрузок и воздействий;
 - в) установление фактических физико-механических свойств материалов конструкций;
 - г) проверить несущую способность конструкций, узлов и соединений, выявившие элементы, не отвечающие требованиям прочности и устойчивости;
 - д) разработать и выдать рекомендации и мероприятия по устранению выявленных при обследовании дефектов и повреждений с прорисовкой схем и узлов усиления в приложении к Техническому отчету.
8. Выдать Технический отчет по оценке технического состояния строительных конструкций в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один комплект на электронном носителе (на диске), рекомендации и мероприятия в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один комплект на электронном носителе (на диске).
9. Срок выполнения работ: 1 месяц после подписания договора.

10. Перечень исходных материалов, прилагаемых к техническому заданию: технический паспорт на объект от 2001 г.

11. Техническая характеристика объекта

№ п/п	Наименование объекта	Геометрические размеры объекта, м			Кол-во этажей	Строит. объем, м ³	Материал конструкции
		длина, L	ширина, B	высота, H			
Блок мастерских с гаражом инв. № 000283 ООО "Талдинское ПТУ"							
1	Цех ремонт	54,90	18,60	5,35	1	5463,1	Фундаменты - монолитные ж/б, свайное основание; Стены - каркас сборный ж/б, керамзито-бетонные панели, оцинкованные панели «сэндвич»; Перегородки - кирпичные; Перекрытие чердачное - ж/б; Крыша - профлист; Полы - ж/б; Двери - металлические и рулонные ворота.
2	Материальный склад	23,90	18,20	5,35	1	2327,14	
Итого:						7790,24	

Составил:
Заместитель главного инженера

М.Ю. Антонов

Согласовано:
Заместитель генерального директора по строительству

Р.Н. Багаутдинов

И.о. главного инженера

М.Ю. Антонов

Заместитель директора
дирекции по капитальному строительству
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Е.А. Буймов