

СОГЛАСОВАНО:

" _____ " _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "УК "Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов
_____ 2020 г.

филиал "Калганский угольный разрез" Осинниковское поле
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-8
(локальная смета)

на Обогажительная установка с КНС (инв.№1 1\7037)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №11-8 от 17.07.2019г.

Сметная стоимость строительных работ _____ 1028.180 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____

61.284 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з мех. Всего		
				Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.			
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕР26-02-001-03 Редакция 2014г.-ИЗМЕН. прим.	100 м2 обработать всей поверхнос ти	16,0052 (1785,68+42,42)-227,5809/100	6112,59	1621,64	3894,46	515,7	97833	25955	62332	8254	152,41	2439,35	42,69	683,26	
Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом «Файзфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: 1,0 час и выше (С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ОЧИСТКОЙ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕМ, ОБЕЖИРИВАНИЕМ, ОГРУНТОВКОЙ в 2 слоя и ОКРАСКОЙ) 6 112.59 = 124 642.88 - 0.013 x 15 204.35 - 0.028 x 24 275.44 - 374 x 314.58 НР (34209 руб.); 100% от ФОР (34209 руб.) СП (20354 руб.); 70%*0.85 от ФОР (34209 руб.)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР26-02-001-01 Редакция 2014г.-И1 прим.	3 Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций бллок перекрытий, покрытий и форм составом «Файфлекс™ Крилак» с пределом огнестойкости: менее 0,5 часа (С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ОЧИСТКОЙ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕМ, ОБЕЖИРИВАНИЕМ, ОГРУНТОВКОЙ в 2 слоя и ОКРАСКОЙ) 5 787,25 = 68 636,88 - 0.013 x 15 204.35 - 0.028 x 24 273.44 - 197 x 314.58 НР (22352 руб.): 100% от ФОТ (22352 руб.) СП (13299 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (22352 руб.)	100 м2 обрабаты ваемой поверхнос ти	11.1886 (1177,47*58.61)/100	5787,25	1482,05	3826,9	515,7	64751	16582	42818	5770	139,29	1558,46	42,69	477,64
3	ТССЦ-101-5445 Редакция 2014г.-И1	3 Растворитель марки Р-4 (расход 0,12кг/м2)	кг	326,4 (3005,37*0,12)-34,3	12,56				4100							
4	Цена МТС	Двухкомпонентное многофункциональное эпоксидное покрытие Эпирайм-046	кг	618,6 683,71-65,11	44,71 287,58*1,04*1,0 26,863				27658							
5	ТССЦ-101-5445 Редакция 2014г.-И1	3 Растворитель марки Р-4	кг	61,86 683,71*10%-6,31	12,56				777							
6	Цена МТС (с доставкой)	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-МСК» (ПРИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ СТОЙКОСТИ 90, 60 и 15мин.) (С ДОСТАВКОЙ)	кг	10258,16 9627,06+238,17+1682,1-1289,169	57,59 387,5*1,026,863				590767							
7	Цена МТС (с доставкой)	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-Г» (ПРИ ОГНЕЗАЩИТНОЙ СТОЙКОСТИ 90мин.) (С ДОСТАВКОЙ)	кг	3053,48 3467,06-434,179	38,17 256,84*1,026,863				116551							
8	ТЕР08-07-002-01 Редакция 2014г.-И1	3 Установка и разборка внутренних трубчатых ишвентарных лесов. при высоте помещений до 6 м НР (3082 руб.): 122% от ФОТ (2526 руб.) СП (1718 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2526 руб.)	100 м2 горизонта льной проекции	3,467 (18*22-49,3)/100	1219,85	728,68	22,13	4229		2526	77	70,2	243,38			
Раздел 2. Фундамент																
9	ТЕР11-01-015-01 Редакция 2014г.-И1	3 Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (ТОЛЩИНА 100мм) 581.66 = 2 435.07 - 3.06 x 605.69 НР (1731 руб.): 123% от ФОТ (1407 руб.) СП (897 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (1407 руб.)	100 м2 покрытия	3,32 332/100	581,66	386,11	188,62	37,74	1931	1282	626	125	40,43	134,23	2,84	9,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР11-01-015-02 Редакция 2014г.- И1	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (БЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14) НР (825 руб.): 123% от ФОТ (671 руб.) СП (428 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (671 руб.)	100 м2 покрытия	3.32 332/100	256,48	159,04	97,44	43,12	852	528	324	143	16,66	55,31	2,66	8,83
11	Цена МТС	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	33.9 (1,06*0,51*14)*3,32	558,02 3389,51*1,046*1,0 216,863	18917										
12	ТЕР46-01-001-01 Редакция 2014г.- И1	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундаментам 825.78 = 1 443.58 - 1.02 x 605.69 НР (131 руб.): 110% от ФОТ (119 руб.) СП (71 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (119 руб.)	1 м3	0,5	825,78	234,77	77,09	3,73	413	117	39	2	23,5	11,75	0,23	0,12
13	Цена МТС	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) с характеристиками F200 и W4	м3	0.5 0,5*1,02	605,69 3896,1*1,046*1,0 216,863	303										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
929082 46990 106216 14294 4442,48 1179,28																
62330 36768 1028180 775876 106216 61284 62330 36768 1028180																

Объёмы работ проверил: Ведущий специалист отдела ремонта зданий и сооружений

Составил: Ведущий специалист сметного отдела

Проверил: Начальник сметного отдела

А.В. Ляршафт 12.02.2020

И.В. Маникина 12.02.2020

И.К. Онищенко

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗИС
ЖУЧКОВ А.Н.

