

ПОДРЯДЧИК:

"___" _____ 2018г.

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель директора по капитальному
строительству ОАО "УК"Кузбассразрезуголь"
Е.А.Буймов
"___" _____ 2018г.

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ к смете № 7-3

Объект: Здание сортировки ОФ
"Вахрушевская"

инв № 06\01\0313

Филиал "Краснобродский угольный разрез"- Вахрушевское
поле

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	В ценах на 01.01. 2000г	Коэф-т перес-чета	Расчет					В текущих ценах	
1	2	3	4	5	6					7	
1	СМР		178 209								
2	Трудозатраты осн.рабочих	ч/час	1 587								
3	Трудозатраты механизаторов	ч/час	53								
4	Эксплуатация машин	руб.	2 702	5,960	2 702	*	5,960				16 104
5	Стоимость материалов	руб.	130 783	6,020	130 783	*	6,020				787 314
6	ФОТ основных рабочих	руб.	16 933	20,310	16 933	*	20,310				343 909
6.1	ФОТ механизаторов	руб.	630	20,310	630	*	20,310				12 795
7	Накладные расходы (% от ФОТ)	руб.	18 536	17,260	18 536	*	17,260				319 931
8	Плановые накопления (% от ФОТ)	руб.	9 253	16,250	9 253	*	16,250				150 361
	Перевозка грузов а/транспортом	руб.	0	9,46	0	*	9,46				0
	Итого СМР:	руб.									1 617 619
	<i>Возврат стоимости электроэнергии Заказчика</i>		<i>10900</i>	<i>*</i>	<i>1,617619</i>	<i>*</i>	<i>0,27</i>				<i>-4 761</i>
	Оборудование Подрядчика	руб.		0		*	4,38				0
	Транспортные расходы на оборудование	руб.		3%		*	0,03				0
	Заготовительно-складские на оборудование	руб.		1,2%		*	0,012				0
	Итого оборудование Подрядчика	руб.									0
	Итого с прочими затратами:	руб.									1 612 858
	Непредвиденные расходы 2%	руб.									32 257
	Итого стоим-ть работ	руб.									1 645 115
	НДС 18%	руб.		18%							296 120,70
	Всего с НДС	руб.									1 941 235,70

Проверил:

Начальник сметного отдела

И.К.Онищенко

Составил:

Главный специалист сметного отдела

И.А.Берсенева

" " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному
строительству ОАО "УК "Кузбассразрезголь"

Е.А.Буймов

" " 2018 г.

Филиал "Краснобродский угольный разрез-Вахрушевское поле"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7-3

(локальная смета)

на Здание сортировки ОФ "Вахрушевская"; инв.№ 06\ 0120313

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт

Сметная стоимость строительных работ 178,209 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,564 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1587,28 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.




№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ТЕР46-08-044-01 Редакция 2014г.- И1	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом НР (10,45 руб.): 110% от ФОТ СП (5,65 руб.): 70% от ФОТ	1 м2 поверхно сти	3,2	5,98	2,97	3,01		19,14	9,5	9,64		0,29	0,93		
2	ТЕР46-08-004-02 Редакция 2014г.- И1	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные НР (16,78 руб.): 110% от ФОТ СП (9,07 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,032	663,59	476,68	186,91		21,23	15,25	5,98		44,26	1,42		
3	ТЕР46-08-004-08 Редакция 2014г.- И1	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 до то толщины 50мм (Количество слоев ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к рас.; ЗПМ=6; МАТ=6 к рас.; ТЗ=6; ТЗМ=6) НР (9,14 руб.): 110% от ФОТ СП (4,94 руб.): 70% от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,032	540,18	259,8	280,38		17,29	8,31	8,98		24,12	0,77		
4	ТСЦ-411-0001 Редакция 2014г.- И1	Вода	м3	0,2	1,98				0,4							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТСЦ-402-0199 Редакция 2014г.- И1	Смесь сухая ремонтная марка "Скрела М 500"	кг	288	9,52				2741,76							
6	ТЕРр56-1-1 Редакция 2014г.- И1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР (752,77 руб.): 82% от ФОТ СП (569,17 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,71	1393,66	1264,13	129,53	28,85	989,5	897,53	91,97	20,48	128,73	91,4	2,15	1,53
7	ТЕРр56-2-2 Редакция 2014г.- И1	Снятие оконных переплетов: остекленных НР (726,3 руб.): 82% от ФОТ СП (549,15 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	1,9292	475,24	444,04	31,2	15,08	916,83	856,64	60,19	29,09	46,11	88,96	0,93	1,79
8	ТЕРр58-3-1 Редакция 2014г.- И1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (96,75 руб.): 83% от ФОТ СП (75,77 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,367	85,6	85,27	0,33		117,02	116,57	0,45		9,1	12,44		
9	ТЕР10-01-034-05 Редакция 2014г.- И1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых НР (290,7 руб.): 118% от ФОТ СП (131,93 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,1232	11120,55	1971,15	675,05	28,53	1370,05	242,85	83,17	3,51	187,55	23,11	1,76	0,22
10	Согласованная цена МТС	Окно ПВХ №1 поворотно-откидное - двухстворчатое	м2	12,32	549,25 3099,09/6,02*1,0 46*1,02				6766,76							
11	ТЕР10-01-034-08 Редакция 2014г.- И1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления НР (631,02 руб.): 118% от ФОТ СП (286,36 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,3388	8645,77	1567,67	580,31	10,7	2929,19	531,13	196,61	3,63	149,16	50,54	0,66	0,22
12	Согласованная цена МТС	Окно ПВХ №4 поворотно-откидное - трехстворчатое	м2	28 2*1,4*10	488,66 2757,29/6,02*1,0 46*1,02				13682,48							
13	Согласованная цена МТС	Окно ПВХ №5 поворотно-откидное - трехстворчатое	м2	5,88 2,1*1,4*2	481,33 2715,67/6,02*1,0 46*1,02				2830,22							
14	ТЕР10-01-034-02 Редакция 2014г.- И1	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилией: глухих с площадью проема более 2 м2 НР (2519,19 руб.): 118% от ФОТ СП (1143,24 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	1,4672	7930,82	1444,39	547,93	10,7	11636,1	2119,21	803,92	15,7	137,43	201,64	0,66	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Согласованная цена МТС	Окно ПВХ №2 глухое- трехстворчатое	м2	123,2 2*1,4*44	406,56 2293,98% от 1,0 46*1,02				50088,19							
16	Согласованная цена МТС	Окно ПВХ №3 глухое- трехстворчатое	м2	23,52 1,4*2,1*8	403,37 2275,98% от 1,0 46*1,02				9487,26							
17	ТЕР15-02-031-01 Редакция 2014г.- И1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских НР (1947,06 руб.): 105% от ФОТ СП (866,9 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8025 321*0,25/100	4677,03	2277,31	69,11	33,39	3753,32	1827,54	55,46	26,8	204,06	163,76	2,06	1,65
18	ТЕР09-03-050-01 Редакция 2014г.- И1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 178,87 = 206,66 - 0,004 x 6 947,29 НР (649,64 руб.): 90% от ФОТ СП (521,52 руб.): 85% от ФОТ	100 м плинтуса	5,053 505,3*1/100	178,87	142,85	23,73		903,83	721,82	119,91		12,8	64,68		
19	Согласованная цена МТС	Планка угла внутреннего 50*50*3000(ПУВ-50*50*3000) толщиной 0,45мм, полиэстер покрытие	м	515,406 505,3*1,02	13,52 76,29% от 1,046 1,02				6968,29							
20	ТЕР12-01-010-01 Редакция 2014г.- И1	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали НР (570,34 руб.): 120% от ФОТ СП (262,59 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,4101 136,7*0,3/100	9288,39	1155,69	37,04	3,24	3809,17	473,95	15,19	1,33	112,75	46,24	0,2	0,08
21	ТЕР46-02-009-02 Редакция 2014г.- И1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (толщиной 35мм) (Количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1354,76 руб.): 110% от ФОТ СП (732,8 руб.): 70% от ФОТ	100 м2	2,88	427,64	427,64			1231,6				45,64	131,44		
22	ТЕР15-07-003-02 Редакция 2014г.- И1	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) 67,74 = 222,30 - 13,8 x 11,20 НР (154,37 руб.): 105% от ФОТ СП (68,73 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	3,6	67,74	40,7	24,45	0,14	243,86	146,52	88,02	0,5	3,69	13,28	0,01	0,04
23	Согласованная цена МТС	Грунт-антиплесень Kleo Protect 30	л	12 360/30	51,67 291,54% от 1,04 6*1,02				620,04							
24	ТЕР15-02-016-03 Редакция 2014г.- И1	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (толщиной 35мм) (Количество слоев ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7877,14 руб.): 105% от ФОТ СП (3507,2 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,6	5170,64	1939,98	273,6	143,92	18614,3	6983,93	984,96	518,11	171,68	618,05	12,58	45,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР08-01-005-01 Редакция 2014г. - И1	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундамента из сухих смесей типа "Акватрон-Б". толщиной слоя 2 мм (на 2 раза) 129,53 = 12,863,03 - 0,315 x 40 - 423,81 (Количество слоев ГЗ=2; ОЗГ=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (929,87 руб.); 122% от ФОТ СП (518,29 руб.); 80% от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно СТИ	3,6	259,06 63,536,02*1,046 *1,02	208,58	49,42	3,14	932,62	750,89	177,91	11,3	21,84	78,62	0,26	0,94
26	Согласованная цена МТС	Гидроизоляция "Акватрон-Б"	кг	864 1,2*2*360	11,26				9728,64							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
					150419,09	16933,24			2702,36	630,45	1587,28					52,73
					18536,29											
					9253,33											
					178208,71									1587,28		52,73
					130783,49											
					2702,36											
					17563,69											
					18536,29											
					9253,33											
					178208,71									1587,28		52,73

Проверил  И.К.Онищенко
 Начальник сметного отдела
 Составил  И.А.Берсенцева
 Главный специалист сметного отдела
 Объемы проверил  Е.А.Исаков
 Главный специалист



Филиал "Краснобродский угольный разрез" - Вахрушевское поле
(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

по состоянию на
на здание сортировки ОФ "Вахрушевская", инв.№06\012\0313
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Смета № 7-3

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Общее кол-во	Стоимость, руб. в базисных ценах, без НДС		Стоимость, руб. в текущих ценах, без НДС		Согласованная отпускная цена МТС, руб., без НДС
					Цена	Всего	Цена	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	Т	0,0009	9756,52	8,78	55050,19	49,55	
2	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	Т	0,0016	10167,32	16,27	57368,09	91,79	
3	101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	Т	0,0049	13170,83	64,54	74315,09	364,14	
4	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	39,89	23,6	941,4	133,16	5311,75	
5	101-1757	Ветошь	кг	3,6	2,57	9,25	14,5	52,2	
6	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0,3207	10098,39	3238,55	56979,16	18273,22	
7	101-2052	Лента бутиловая	м	465,97	4,03	1877,86	22,74	10596,16	
8	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	102,097	5,02	512,53	28,32	012891,4	
9	101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	Т	0,0038	16387,87	62,27	92466,92	351,37	
10	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	132,22	53,45	7067,16	301,59	39876,23	
11	101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	30,033	35,9	1078,18	202,56	6083,49	
12	101-4173	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	65,52	10,88	712,86	61,39	4022,27	
13	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	15,4356	46	710,04	259,55	4006,31	
14	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	13,5403	715,64	9689,98	4037,93	54674,79	
15	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2:5	м3	3,451	525,36	1813,02	2964,29	10229,76	

1.1-15 не признает по факсу смена

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	0,0432	1395,24	60,27	7872,5	340,09	
17	411-0001	Вода	м3	1,98	1,98	3,92	11,17	22,11	
	ПРАЙС	Гидроизоляция "Акватрон-6"	кг	864	11,26 75/1, 18/6,02*1,046*1,02	9728,64	63,53	54889,92	✓
18	ПРАЙС	Грунт-антиплесень Kleo Protect 30	л	12	51,67 344/1, 18/6,02*1,046*1,02	620,04	291,54	3498,48	✓
19	ПРАЙС	Окно ПВХ №1 поворотнo-откиднoе - двухстворчатое	м2	12,32	842,52 12341/1, 1/1,6*0,8/1, 18/6,02*1,046*1,02	10379,85	4753,83	58567,19	3099,09
20	ПРАЙС	Окно ПВХ №2 глухое- трехстворчатое	м2	123,2	677,5 15788*0,8/2/1,4/1,18 /6,02*1,046*1,02	83468	3822,73	470960,34	2293,98
21	ПРАЙС	Окно ПВХ №3 глухое- трехстворчатое	м2	23,52	674,01 16492/1, 18/2, 1/1,4*0,8/6,02*1,046*1,02	15852,72	3803,03	89447,27	2275,98
22	ПРАЙС	Окно ПВХ №4 поворотнo-откиднoе - трехстворчатое	м2	28	767,62 17888/2/1,4/1,18*0,8 /6,02*1,046*1,02	21493,36	4381,22	121274,16	2757,83
23	ПРАЙС	Окно ПВХ №5 поворотнo-откиднoе - трехстворчатое	м2	5,88	760,33 18604/2, 1/1,4/1,18*0,8/6,02*1,046*1,02	4470,74	4290,09	25225,73	2715,87
24	ПРАЙС	Планка угла внутреннегo 50*50*3000(ПУВ-50*50*3000) толщиной 0,45мм, полиэстер покрытие	м	515,406	13,52 270/3/1, 18/6,02*1,046*1,02	6968,29	76,29	39320,32	✓
25	ТССЦ-402-0199	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепa М 500"	кг	288	9,52	2741,76	53,72	15471,36	
26	ТССЦ-411-0001	Вода	м3	0,2	1,98	0,4	11,17	2,23	
Итого с заготовительно-складскими 2% и транспортными расходами 4,6%						183591		1 035 894	1 105 216

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
КОНТРОЛЯ ЦЕН ДИРЕКЦИИ ПО МТС
ОАО «УК «КУБАС» С/СЗ/П/УПБ
И. П. ТАТАВ 02.02.2018
Ж. Х. НУГАЕВ

И.К.Онищенко
И.А.Берсенева
Е.А.Исаков

Берсенева
Исаков 1.02.18.

п. 16, 17, 23, 24 не подпадают под льготы по НДС
п. 18 - НДС согласовано в переписке указанным ценой


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора -
технический директор
Краснобродский Угольный Разрез
А.П. Парфенов
2018г.



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному
строительству
ОАО "УК"Кузбассразрезуголь"
Е.А.Буймов
2018 г.



АКТ № 6/2017
общего осмотра здания
(дефектная ведомость)

Организация: **Краснобродский Угольный Разрез - Вахрушевское поле**
Объект: **Здание сортировки ОФ "Вахрушевская", инв. № 06\0120313**
Адрес: **п. Краснобродский**

по состоянию на **10.08.2017г.**
1. Общие сведения по строению

- 1. Год постройки 1969г.
- 2. Материал стен: об.ж.б. балки и ж.б. стеновые панели перегородок: кирпич
- 3. Размеры в плане 12.5 x 27.93; . Количество/высота этажей: 4/22.8(h);
- 5. Наличие подвала _____нет_____м2, полуподвала _____нет_____м2
- 7. Общая площадь 349.13 м2

8. Объект арендуется ОАО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"
Зам. главного бухгалтера (на филиале) Ахметова Т.К.

Фамилия

Handwritten signature
Подпись

Дата

у

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика:
главный специалист ОКСиР - Бровкина А.М.
представитель эксплуатирующей объект организации:
начальник ОФ "Вахрушевская" - Бледных В.А.

произвели осмотр объекта по вопросу ремонта здания после проведения экспертизы ПБ, шифр:323/16-ЭПБ

III. Дефектная ведомость

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Очистить от пыли бетонную поверхность ж.б.колонны	м2	3.20	с отм.12.600 по отм.15.500; шириной 1.1м*2.9м
2	Ремонт ж.б.колонны смесью Скрепа 500, оштукатуриванием на толщину 50мм	м2	3.20	расход Скрепа 1.8кг/м2-1мм, 90кг/м2-50мм. Всего:288кг.
3	Разборка деревянных глухих окон	м2	192.92	7 окон: 1,6(h)*1.1м Фасад А: 3 ряда - 24м*1,4(h) Фасад Д: 1 ряд - 21м*1,4(h) 2 ряд - 12м*1,4(h) 3 ряд - 24м*1,4(h)
4	Разборка оцинкованных отливов, шириной 250 мм	мп	136.70	7 окон*1.1=7.7м Фасад А: 3 ряда*24=72м Фасад Д: 1 ряд*21=21м 1 ряд*12=12м 1 ряд*24=24м

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
5	Установка окон ПВХ поворотно-откидных в ж.б. стеновые панели: 2-х створчатые (1 ст. пов.-отк.) до 2м2-7шт./12.32м3 3-х створчатые (1 ст. пов.-отк.) более 2м2-21шт./59.22м3 3-х створчатые (глухие) более 2м2-7шт./121.38м3	м2	192.92	ком. предложение 7 окон: 1,6(н)*1.1 – поворотно-откидные изд. 1 - 7 шт. Фасад А: 3 ряда – 24м*1,4(н) – по 2 фрамуги в ряду изд. 2 - 30шт. + изд. 4 - 6 шт. Фасад Д: 1 ряд – 21м*1,4(н) – 2 фрамуги в ряду изд. 3 - 8шт. + изд. 5 - 2шт. 2 ряд – 12м*1,4(н) – 2 фрамуги в ряду изд. 2 - 4 шт. + изд. 4 - 2шт. 3 ряд – 24м*1,4(н) – 2 фрамуги в ряду изд. 2 - 10шт. + изд. 4 - 2шт.
6	Отделка оконных откосов оштукатуриванием ц.п. раствором внутри здания, шириной 250 мм	мп/м2	321/80.25	7 окон*5.4=37.8м Фасад А: 3 ряда*50.8=152.4м Фасад Д: 1 ряд*47.6=47.6м 1 ряд*29.6=29.6м 1 ряд*53.6=53.6м
7	Установка оцинкованного уголка 50*50 внутри и снаружи (на саморезах) для защиты монтажной пены оконных откосов	мп	505.30	321.0*2стороны
8	Установка оцинкованных сливов, шириной 300мм, толщ. 0.7мм	мп/м2	136.7/41.01	7 окон*1.1=7.7м Фасад А: 3 ряда*24=72м Фасад Д: 1 ряд*21=21м 1 ряд*12=12м 1 ряд*24=24м
9	Очистка поверхности стен от старой штукатурки, толщ. 35мм	м2	288.00	отм. +22.000
10	Огрунтовать поверхность стен Антиплесень	м2	360.00	-
11	Улучшенная штукатурка стен, толщиной 35мм, ц.п. раствором	м2	360.00	-
12	Гидроизоляция обмазочная Акватрон-6 за два раза	м2	360.00	-

Бровкина Анна Михайловна


(подпись)

_____ (дата)

 Бледных Виталий Александрович


(подпись)

_____ (дата)

21.02.18.

