

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству  
АО "Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов  
2020 г.

" " 2020 г.

Филиал "Бачатский угольный разрез"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-23**  
(локальная смета)

на 5-23, Здание локомотивного депо, инв. № 05П10002

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 365,867 тыс. руб.

Средства на оплату труда 17,182 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1536,45 чел. час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>																
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов НР (1280,57 руб.): 110% от ФОТ СП (692,67 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,64 864/100	186,8	134,74	52,06		1613,95	1164,15	449,8		14,38	124,24		
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (1600,81 руб.): 120% от ФОТ СП (237,04 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,64 864/100	253,85	141,27	112,58	13,13	2193,26	1220,57	972,69	113,44	13,61	117,59	0,97	8,38
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм измененная толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; до толщины 50мм ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) НР (1955,93 руб.): 120% от ФОТ СП (300,54 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,64 864/100	236,43	181,65	54,78	7	2042,76	1569,46	473,3	60,48	17,5	151,2	0,525	4,54
4	ТЕРр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм НР (675,67 руб.): 83% от ФОТ СП (529,14 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия кровли	8,64 864/100	95,17	94,22	0,95		822,27	814,06	8,21		10,12	87,44		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитками: из пенопаста полистирольного на битумной мастике в один слой НР (2331,35 руб.); 120% от ФОТ СП (1073,39 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	8,64 864 / 100	334,38	215,46	118,93	9,4	2889,04	1861,57	1027,56	81,22	21,02	181,61	0,58	5,01
6	согласованная цена МТС	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	132,192 864*1,02*0,15	1245,6				164658,36							
7	ТССЦ-113-2230	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	259,2 864*0,3	7,18				1861,06							
8	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм НР (3201,54 руб.); 120% от ФОТ СП (1474,04 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,64 864 / 100	1608,35	282,54	225,16	26,25	13896,14	2441,15	1945,38	226,8	27,22	235,18	1,94	16,76
9	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (по толщине 50мм ОЗП=35; ЭМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35; ТЗМ=35) НР (3911,84 руб.); 120% от ФОТ СП (1801,08 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,64 864 / 100	2957,85	363,3	109,55	14	25555,82	3138,91	946,51	120,96	35	302,4	1,05	9,07
10	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР (264,84 руб.); 105% от ФОТ СП (139,36 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	1 т	1,84	526,86	134,49	50,41	2,59	969,42	247,46	92,75	4,77	12,64	23,26	0,16	0,29
11	ТССЦ-101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	907,2 864*1,05	11,51				10441,87							
12	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровельных плоских из настилаемых материалов: в два слоя НР (1716 руб.); 120% от ФОТ СП (790,08 руб.); 65%*0,85 от ФОТ	100 м2 кровли	8,64 864 / 100	440,51	162,27	55,79	3,24	3806,01	1402,01	482,03	27,99	14,36	124,07	0,2	1,73
13	согласованная цена МТС	Техноласт ЭКП	м2	984,96	41,94				41309,22							
14	согласованная цена МТС	Техноласт ЭПП	м2	1002,24	26,19				26248,67							
15	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизующейся тиоловой или монтажной пеной НР (564,43 руб.); 86% от ФОТ СП (459,42 руб.); 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации и стыков	1,28 128 / 100	3618,37	344,39	3273,98	168,35	4631,51	440,82	4190,69	215,49	29,36	37,58	11,46	14,67
16	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	5	68,96				344,8							
17	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками НР (749,61 руб.); 86% от ФОТ СП (610,15 руб.); 70% от ФОТ	100 м восстановленной герметизации и стыков	1,28 128 / 100	6319,52	372,19	5947,33	308,78	8088,99	476,4	7612,59	395,24	31,73	40,61	21,02	26,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТСЦ-101-2408	Герметик Тиксопрол ЛТ-1 (мастика), марка 05, двухкомпонентная отвердевающая для герметизации стыков	Т	0,097336	24043,36				2345,09							
19	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шетками НР (332,28 руб.): 90% от ФОТ СП (219,67 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м2 очисляемой поверхности	40	9,23	9,23			369,2	369,2			0,9	36		
20	ТЕР45-04-008-03	Очистка химическая ортофосфорной кислотой НР (8,15 руб.): 105% от ФОТ СП (4,55 руб.): 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,02 2/100	745,55	387,49	154,47	0,28	14,91	7,75	3,09	0,01	33,52	0,67	26	0,52
21	ТЕР46-08-004-01	Нанесение тиксотропных составов серии EMASO, EMASO NANOCRETE, EMASO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные НР (185,48 руб.): 110% от ФОТ СП (100,33 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,4 40/100	608,45	421,54	186,91		243,38	168,62	74,76		39,14	15,66		
22	ТЕР46-08-004-07	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 (до толщины 50мм ОЗП-6; ЭМ-6 к расц.; ЗПМ-6; МАТ-6 к расц.; ТЗ-6; ТЗМ-6) НР (96,1 руб.): 110% от ФОТ СП (51,98 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,4 40/100	498,78	218,4	280,38		199,51	87,36	112,15		20,28	8,11		
23	согласованная цена МТС	Смесь сухая ремонтная марка "Скрина М 500" МАТ-33,9*1,02*1,04/6/6,863	кг	3600 1,8*50*40	5,27				18972							
24	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии EMASO, EMASO NANOCRETE, EMASO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную НР (148,16 руб.): 65% от ФОТ СП (91,18 руб.): 40% от ФОТ	1 м3 готового состава	2,769231 3600/1300	82,31	82,31			227,94	227,94			8,03	22,24		
25	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности шетками НР (224,29 руб.): 90% от ФОТ СП (148,28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	1 м2 очисляемой поверхности	27	9,23	9,23			249,21	249,21			0,9	24,3		
26	ТЕР13-07-002-02	Обезжиривание поверхностей ашаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом НР (11,39 руб.): 90% от ФОТ СП (7,53 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,27 27/100	292,39	46,77	3,34	0,12	78,95	12,63	0,9	0,03	4,45	1,2	0,01	
27	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП-1,1; ТЗ-1,1) НР (18,2 руб.): 90% от ФОТ СП (12,03 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 27/100	385,79	74,77	9,75	0,12	104,16	20,19	2,63	0,03	5,841	1,58	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР13-03-004-17	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: органиклатной композицией ОС-12-03 <i>(ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1; на 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАП=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)</i> <i>НР (14,86 руб.); 90% от ФОТ</i> <i>СП (0,83 руб.); 70% от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,27 27/100	1996,88	60,92	24,42	0,24	539,16	16,45	6,59	0,06	5,588	1,51	0,02	0,01
29	ТССЦнг-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	75,34	4,49				338,28							
30	ТССЦнг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I классе груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	75,34	22,14				1668,03							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Погрузо-разгрузочные работы																
Перевозка грузов автотранспортом																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
ВСЕГО по смете																
									336 723	15 936	18 402	1 247		1 536		88
									19 291							
									9 853							
									338							
									1 668							
									365 867					1 536		88
									300 379							
									18 402							
									17 182							
									19 291							
									9 853							
									365 867					1 536		88

Составил:  Суроженко Е.Г.

Проверил:  Онцпенко И.К.

Проверил:  Лиршафг А.В.

Главный специалист сметного отдела

Начальник сметного отдела

Главный специалист ОРЗИС

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
ЖУЧКОВ А.Н.