

Заместитель директора по капитальному строительству  
АО "Кузбассразрезуголь"

" " 2019 г.

Е.А. Буймов  
2019 г.

Филиал УК "Кедровский угольный разрез"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1-18**  
(локальная смета)

на 1-1-18, Здание Административного комбината 11539,1м2, инв. № 01\7594

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 39,487 тыс. руб.

Средства на оплату труда 4,658 тыс. руб.


Сметная трудоемкость 335,47 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Всего	Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего		В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п		Эк.Маш								З/пМех
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>																		
1	ТЕРр58-3-1 Редакция 2014г.- И/И	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали. поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (34,92 руб.); 83% от ФОТ (42,07 руб.) СП (27,35 руб.); 65% от ФОТ (42,07 руб.)	100 м <sup>2</sup> и покрытий	0,493333 (14,800,3)/100	85,6	85,27	0,33	42,23	42,07	0,16	9,1	4,49	4,49					
2	ТЕРр53-21-6 Редакция 2014г.- И/И	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиколовой или монтажной пеной НР (67,47 руб.); 86% от ФОТ (78,45 руб.) СП (54,92 руб.); 70% от ФОТ (78,45 руб.)	100 м <sup>2</sup> восстановленой герметизации и стыков	0,153 15,3/100	3618,37	344,39	3273,98	168,35	553,61	500,92	25,76	29,36	4,49	11,46	1,75			
3	цена МТС Редакция 2014г.- И/И	Цена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,65 л Орра рго всесезонная	шт.	1	26,43 2041,2*1,02*1,04 66,863			26,43										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр53-21-7 Редакция 2014г.- И1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками НР (89,6 руб.); 86% от ФОТ (104,19 руб.) СП (72,92 руб.); 70% от ФОТ (104,19 руб.)	100 м восстановлен ной герметизаци и стыков	0,153 15,3 / 100	6319,52	372,19	5947,33	308,78	966,89	56,95	909,94	47,24	31,73	4,85	21,02	3,22
5	цена МТС	Герметик Техноколь 2К полиуретановый белый	кг	1,1	23,78 183,53/1,2*1,02*1, 0466,863				26,16							
6	ТЕРр53-21-8 Редакция 2014г.- И1	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизующейся тиоколовой или монтажной пеной НР (1115,24 руб.); 86% от ФОТ (1296,79 руб.) СП (807,75 руб.); 70% от ФОТ (1296,79 руб.)	100 м восстановлен ной герметизаци и стыков	2,52 252 / 100	3971,28	325,39	3645,89	189,21	10007,63	819,98	9187,65	476,81	27,74	69,9	12,88	32,46
7	цена МТС	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,65 л Оупра рго всесезонная	шт.	10	26,43 204/1,2*1,02*1,04 6,6,863				264,3							
8	ТЕРр53-21-9 Редакция 2014г.- И1	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками НР (980,54 руб.); 86% от ФОТ (1140,16 руб.) СП (798,11 руб.); 70% от ФОТ (1140,16 руб.)	100 м восстановлен ной герметизаци и стыков	1,77 177 / 100	5273,74	391,2	4882,54	252,96	9334,52	692,42	8642,1	447,74	33,35	59,03	17,22	30,48
9	цена МТС	Герметик Техноколь 2К полиуретановый белый	кг	12,7	23,78 183,53/1,2*1,02*1, 0466,863				302,01							
10	ТЕР46-02-009-02 Редакция 2014г.- И1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных НР (42,34 руб.); 110% от ФОТ (38,49 руб.) СП (22,9 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (38,49 руб.)	100 м2	0,18 18 / 100	213,82	213,82			38,49	38,49			22,82	4,11		
11	ТЕР46-08-004-02 Редакция 2014г.- И1	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные НР (94,39 руб.); 110% от ФОТ (85,81 руб.) СП (51,06 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (85,81 руб.)	100 м2 поверхности	0,18 18 / 100	663,59	476,68	186,91		119,45	85,81	33,64		44,26	7,97		
12	ТЕР46-08-004-08 Редакция 2014г.- И1	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (по толщине 30мм ОЗП-2; ЭМ-2 к расц.; ЗПМ-2; МАР-2 к расц.; У3-2; ТЗМ-2) НР (17,15 руб.); 110% от ФОТ (15,59 руб.) СП (9,28 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (15,59 руб.)	100 м2 поверхности	0,18 18 / 100	180,06	86,6	93,46		32,41	15,59	16,82		8,04	1,45		
13	согласованная цена МТС Редакция 2014г.- И1	Смесь сухая ремонтная марка "Схрета М 500"	кг	972 1,8*30*18	5,18 33,3*1,02*1,0466, 863				5034,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР46-08-003-01 Редакция 2014г.-И1	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную ИР (40 руб.); 65% от ФОТ (61,54 руб.) СЛ (24,62 руб.); 40% от ФОТ (61,54 руб.)	1 м3 готового состава	0,747692 972/1300	82,31	82,31			61,54	61,54			8,03	6		17
15	ТЕР12-01-010-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, царапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИР (379,66 руб.); 120% от ФОТ (316,38 руб.) СЛ (174,8 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (316,38 руб.)	100 м2 покрытия	0,273 27,3/100	9288,39	1155,69	37,04	3,24	2535,73	315,5	10,11	0,88	112,75	30,78	0,2	0,05
16	ТЕР08-07-001-03 Редакция 2014г.-И1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. подвесных ИР (1803,27 руб.); 122% от ФОТ (1478,09 руб.) СЛ (1005,1 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (1478,09 руб.)	100 м2 вертикально й проекции для	2,184 218,4/100	1065,57	676,78	9,84		2227,2	1478,09	21,49		65,2	142,4		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									31 674	3 659	19 323	998		335		68
Накладные расходы									4 665							
Сметная прибыль									3 149							
Итого по смете:																
Итого									39 487					335		68
В том числе:																
Материалы									8 692							
Машины и механизмы									19 323							
ФОТ									4 658							
Накладные расходы									4 665							
Сметная прибыль									3 149							
ВСЕГО по смете									39 487					335		68

Составил:  Главный специалист сметного отдела: Скороженко Е.Г.

Проверил:  Начальник сметного отдела: Онщенко И.К.

Проверил:  Ведущий специалист ОГЗиС: Диршафт А.В.

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
ПО РЕМОНТУ ЗИС  
ЖУЧКОВ А.Н.**

