

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "УК "Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов
2019 г.

филиал "Калтанский угольный разрез" Осинниковское поле
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11-1
(локальная смета)

на Обогатительная установка с КНС (инв. №11\7037)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №11-1 от 17.07.2018г.
Сметная стоимость строительных работ 460.460 тыс. руб.
Средства на оплату труда 52.202 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обо-нование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего			В том числе			Всего	В том числе					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего
					6	7	8	9	10	11		12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Элементы каркаса																		
1	ТЕР26-02-009-01 Редакция 2014г.-И1	Огнезащитное покрытие металлических огнестойких поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Отракс-ВСК» (С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ОЧИСТКОЙ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕМ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ) 2 294.36 = 16 710.63 - 0.013 x 15 204.35 - 220 x 58.45 - 0.24 x 5 665.06 НР (43071 руб.); 100% от ФОТ СП (25627 руб.); 70%*0.85 от ФОТ	100 м2 покрытия	22 2200/100	2294,36	1957,76	310,9		50476	43071	6840	184	4048					
2	ТССЦ-101-5445 Редакция 2014г.-И1	Растворитель марки Р-4	кг	286 22*13	12,56				3592									
3	Цена МТС	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Отракс-МСК»	кг	4840 22*220	47,91 308,2*1,046*1,02/ 6,863				231884									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР13-03-002-14 Редакция 2014г.-И1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; грунтовой ЭД-20 (МАГ=0 к расх.; ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЭМ=2)) НР (3643 руб.); 90% от ФОТ СП (2409 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 окраски емой поверхности	22 2200/100	208,18	183,76	24,42	0,24	4580	4043	537	5	15,2	334,4	0,02	0,44
5	Цена МТС	Двухкомпонентное многофункциональное эпоксидное покрытие Amerscoat 236	л	1001 2200*0,35*1,3	56,75 365,04*1,04*1,0 206,863				56807							
6	Цена МТС	Разбавитель THINNER 91-92	л	50,1 1001*5%	31,1 200,05*1,04*1,0 206,863				1558							
7	ТЕР08-07-002-01 Редакция 2014г.-И1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м НР (3521 руб.); 122% от ФОТ СП (1962 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	100 м2 горизонтальной проекции	3,96 18*22/100	1219,85	728,68	22,13		4831	2886	88	70,2	277,99			
Раздел 2. Фундамент																
8	ТЕР11-01-015-01 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытия: бетонных толщиной 30 мм (ТОЛЩИНА 100мм) 581,66 = 2 435,07 - 3,06 x 605,69 НР (1731 руб.); 123% от ФОТ СП (897 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,32 332/100	581,66	386,11	188,62	37,74	1931	1282	626	125	40,43	134,23	2,84	9,43
9	ТЕР11-01-015-02 Редакция 2014г.-И1	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 18,32 = 327,22 - 0,51 x 605,69 ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; ТЗ=14; ТЭМ=14) НР (825 руб.); 123% от ФОТ СП (428 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	3,32 332/100	256,48	159,04	97,44	43,12	852	528	324	143	16,66	55,31	2,66	8,83
10	Цена МТС	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	33,9 (3,06+0,51*14)*3,32	538,02 3589,5*1,04*1,0 206,863				18917							
11	ТЕР46-01-001-01 Редакция 2014г.-И1	Усиление монолитными железобетонными обоями: фундамента 825,78 = 1 443,38 - 1,02 x 605,69 НР (131 руб.); 110% от ФОТ СП (71 руб.); 70%*0,85 от ФОТ	1 м3	0,5	825,78	234,77	77,09	3,73	413	117	39	2	23,5	11,75	0,23	0,12
12	Цена МТС	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) с характеристиками F200 и W4	м3	0,5 0,5*1,02	605,69 3896,1*1,04*1,0 206,863				303							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого																
										376144	51927	8454	275	4861,68		18,82
										52922						
										31394						
										460460				4861,68		18,82

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Материалы								315763							
	Машины и механизмы								8454							
	ФОГ								52202							
	Наскладные расходы								52922							
	Сметная прибыль								31394							
	ВСЕГО по смете								460460					4861,68		18,82

Объёмы работ проверил: Ведущий специалист отдела ремонта зданий и сооружений



А.В. Лиршафт

Составил: Ведущий специалист сметного отдела



И.В. Маникина 11.04.19

Проверил: Начальник сметного отдела



И.К. Онищенко

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗИС
ЖУЧКОВ А.Н. 