

СОГЛАСОВАНО:Зам. директора по кап. строительству
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Е.А. Буймов

«___» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «КРУ-Взрывпром»

С.В. Кокин

«___» _____ 2020 г.

А К Т № 22-9Общего осмотра зданий
(дефектная ведомость)

Организация: ООО «КРУ-Взрывпром»

Объект: Склад ВМ «Сартакинский» здание «Хранилище №3» (инв.№22/981А)

Адрес: Кемеровская область, р-он Беловский, с. Старопестерёво
по состоянию на «22» августа 2019г.**1. Общие сведения по строению.**

1. Год постройки 1996 год

2. Материал стен: Кирпич.

Кровли: Мембранная.

3. Размеры в плане: 24600*15000мм

4. количество/высота: 4000мм

5. Наличие тамбура:

6. Общая площадь 294,9м²

Объект арендуется у АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Главный бухгалтер

2. Содержание осмотра и проведение испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный механик – Усков И.А., представитель эксплуатирующей организации; Ведущий специалист – Фирсова О.М.; Заведующая складом ВМ – Бондарева И.С. произвели осмотр объекта и решили, что на основании заключения экспертизы промышленной безопасности № 68-ЗС-19018-2018 необходимо выполнить:

3. Дефектная ведомость.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1	Ремонт отмостки			
1.1	Разработка грунта в ручную (очистка водостока от грунта)	м ³	2,5	13*2*0,15*0,35+24,6*0,15*0,3
1.2	Разборка бетонного покрытия отмостки	м ² /м ³	10,8/1,08	5*1,2+4*1,2
1.3	Устройство бетонной отмостки Бетон В20 100 мм	м ² /м ³	10,8/1,08	
1.3	Разборка асфальтобетонных покрытий толщиной 50мм	м ² /м ³	57,8/2,89	13,8*1+2,4*1*4+5,4*3*2+1*1*2=57,8
1.4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня(0-20)	м ³	2,89	57,8*0,05
1.5	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 50мм	м ² /м ³	57,8/2,89	
2	Ремонт штукатурки стен цоколя цементно песчаным раствором толщина слоя 20 мм	м ²	55,58	(15*2+24,6+(5,4-2,3)*2+2,4*2+13,8)*0,7
3	Гидроизоляция боковая обмазочная проникающего типа «Пенетрон» в 2 слоя по выровненной поверхности	м ²	55,58	
	Гидроизоляция «Пенетрон»	кг	61,14	55,58*1,12
4	Ремонт штукатурки стен гладких фасадов отдельными местами по камню с лесов цементно песчаным раствором толщина слоя 30 мм площадью отдельных мест до 5 м ² на высоте 4,5м	м ²	12,44	1,4*1+3,5*2+1,4*1,6+1,5*1,2

5	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и с лесов	м ²	269,2	(12,3*4,7-1,2*0,9*1) +(24,6*4,7-1,2*0,9*6) + (24,6*4,7-4,5*3,1*2) +(2,4*2,3*4-1,2*0,9*4) + (5,4*2,3-2,3*2,1)*2-27,2
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых	100 м ² вертикальной проекции	194,18	(12,6+24,7+13,8)*3,8
7	Ремонт штукатурки стен гладких фасадов отдельными местами по камню с земли цементно-песчаным раствором толщина слоя 30 мм площадью отдельных мест до 5 м ²	м ²	14,76	1,2*1,4*7+1,5*2
8	Устройство водоотлива оконного из оцинкованной стали	м ²	3,45	0,9*0,32*12шт
	Отливы оцинкованные	м ²	3,45	
9	Окраска известковыми составами внутри помещений: стен по кирпичу, ранее окрашенных.	м ²	428,88	(2*(11,7+23,7)+(0,54*2+0,64))*4,7+(2,1+5,0)*2*3,1*2
10	Окраска известковыми составами внутри помещений: потолков плиты ребристые ранее окрашенных.	м ²	464,66	11,7*23,7*1,6+2,1*5*2
11	Окраска известковыми составами фасада по штукатурке	м ²	413,82	12,6*5,2*2+24,6*4,7*24,5*3,1*2+2,4*3,1*2*2+5,4*2,3*2*2
12	Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром до 20 мм и глубиной 100мм	шт	4	
13	Установка анкеров в готовые гнезда с заделкой и приваркой заземлителя вертикального (арматура АIII d 12мм L300 мм)	шт/т	4/0,00106	
14	Погрузка строительного мусора	т	14	
15	Перевозка грузов автомобилями –самосвалами грузоподъемностью 10т на расстояние до 1 км	т	14	

Подписи: Заказчик
 Главный механик _____ И.А. Усков

Ответственный за эксплуатацию объекта _____ И.С. Бондарева

Ведущий специалист _____ О.М. Фирсова

Согласовано: _____

ВИД РЕМОНТА КР
 УСЛУГИ ПРОМХАРАКТЕРА
 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО
 РЕМОНТУ ЗИС ЖУЧКОЗ А.Н

