

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "Кузбассразрезуголь"" " " " 2019 г.
Е.А. Буймов

Филиал УК "Кедровский угольный разрез"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-14
(локальная смета)на 1-14, Здание перегрузки № 2 (Галерея № 11), инв. № 01\36053
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость 36,702 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2,834 тыс. руб.


218,11 чел. час


№ п/п	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
				В том числе			В том числе			Всего	Т/з осн. раб. на ед.				
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п		Эк.Маш	З/пМех			Т/з осн. раб. на ед.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.															
Дефект № 1															
1	ТЕР15-02-036-01 Редакция 2014г.-И1 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 4 062,12 = 5 873,56 - 0,013 x 475,37 - 12 x 14,72 - 3,1 x 525,36 НР (68,8 руб.); 105% от ФОТ (65,52 руб.) СП (30,63 руб.); 55% от ФОТ (65,52 руб.)	100 м2	0,045 4,5/100	4062,12	1433,35	55,56	22,77	182,8	64,5	2,5	1,02	129,95	5,85	1,44	0,06
2	согласованная цена МТС Редакция 2014г.-И1 Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	324 1,8*40*4,5	9,52				3084,48							
3	ТЕР46-08-003-01 Редакция 2014г.-И1 Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную НР (13,33 руб.); 65% от ФОТ (20,51 руб.) СП (8,2 руб.); 40% от ФОТ (20,51 руб.)	1 м3 готового состава	0,249231 324/1300	82,31	82,31			20,51	20,51			8,03	2		


4	ТЕР15-02-001-01 Редакция 2014г.- И1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен НР (106,98 руб.): 105% от ФОТ (101,89 руб.) СП (47,63 руб.): 55% от ФОТ (101,89 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12 12/100	2239,56	819,37	66,94	29,75	268,75	98,32	8,03	3,57	70,88	8,51	2,78	0,33
Дефект № 5																
5	ТЕРр53-14-1 прим Редакция 2014г.- И1	Заделка трещин в бетонных полах цементным раствором 29,21 = 43,13 - 0,02 x 696,05 НР (18,08 руб.): 86% от ФОТ (21,02 руб.) СП (14,71 руб.): 70% от ФОТ (21,02 руб.)	10 м трещин	0,72 7,2/10	29,21	29,19			21,03	21,02			2,71	1,95		
6	ТССЦ-402-0004 Редакция 2014г.- И1	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0,34	698,05				236,66							
Дефект № 6,7																
7	ТЕР46-01-012-03 Редакция 2014г.- И1	Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения НР (38,96 руб.): 110% от ФОТ (35,42 руб.) СП (21,07 руб.): 70% от ФОТ (35,42 руб.)	1 т усиления	0,01884 18,84/1000	3211,78	1875,16	715,66	5,03	60,51	35,33	13,48	0,09	155,1	2,92	0,31	0,01
8	ТССЦ-201-0772 Редакция 2014г.- И1	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборочных операций	т	0,01884 18,84/1000	7484,78				141,01							
9	ТЕР13-03-002-04 Редакция 2014г.- И1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (0,28 руб.): 90% от ФОТ (0,31 руб.) СП (0,18 руб.): 70% от ФОТ (0,31 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0042 0,42/100	385,79	74,77	9,75	0,12	1,62	0,31	0,04		5,841	0,02	0,01	
10	ТЕР13-03-004-26 Редакция 2014г.- И1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) НР (0,17 руб.): 90% от ФОТ (0,19 руб.) СП (0,11 руб.): 70% от ФОТ (0,19 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0042	443,91	45,93	6,54	0,12	1,86	0,19	0,03		4,213	0,02	0,01	
Дефект № 8																
11	ТЕР46-01-013-01 Редакция 2014г.- И1	Усиление сварных швов (наплавкой) НР (24,21 руб.): 110% от ФОТ (22,01 руб.) СП (13,1 руб.): 70% от ФОТ (22,01 руб.)	1 м шва	0,8	58,56	27,51	10,19		46,85	22,01	8,15		2,31	1,85		
Дефект № 11																
12	ТЕР07-01-044-03 Редакция 2014г.- И1	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг НР (2,59 руб.): 130% от ФОТ (1,99 руб.) СП (1,44 руб.): 85% от ФОТ (1,99 руб.)	1 т стальных элементов	0,0038 3,8/1000	11719,11	523,93	293,68		44,53	1,99	1,12		42,7	0,16		
Дефект № 12																
13	ТЕР13-06-003-01 Редакция 2014г.- И1	Очистка поверхности пистами НР (17,44 руб.): 90% от ФОТ (19,38 руб.) СП (11,53 руб.): 70% от ФОТ (19,38 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	2,1	9,23	9,23			19,38	19,38			0,9	1,89		

14	ТЕР46-08-004-03 Редакция 2014г.-И1	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные НР (45,65 руб.): 110% от ФОТ (41,5 руб.) СП (24,69 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (41,5 руб.)	100 м2 поверхности	0,0805 8,05 / 100	702,47	515,56	186,91	41,5	56,55	47,87	3,85		
15	согласованная цена МТС Редакция 2014г.-И1	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	289,8 1,8*20*8,05	9,52				2758,9				
16	ТЕР46-08-003-01 Редакция 2014г.-И1	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную НР (11,93 руб.): 65% от ФОТ (18,35 руб.) СП (7,34 руб.): 40% от ФОТ (18,35 руб.)	1 м3 готового состава	0,222923 289,8/1300	82,31	82,31		18,35	18,35	8,03	1,79		
Дефект: № 13,14 Дефект № 9,10													
17	ТЕР09-03-014-01 Редакция 2014г.-И1	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (450,74 руб.): 90% от ФОТ (500,82 руб.) СП (361,84 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (500,82 руб.)	1 т конструктивный	0,9838 983,8/1000	983,73	465,55	518,18	43,51	967,79	42,81	44,296	2,63	
18	ТЕР46-08-004-03 Редакция 2014г.-И1	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: потолочные НР (283,56 руб.): 110% от ФОТ (257,78 руб.) СП (153,38 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (257,78 руб.)	100 м2 поверхности	0,5 50 / 100	702,47	515,56	186,91		351,24		47,87	23,94	
19	согласованная цена МТС Редакция 2014г.-И1	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	1800 1,8*20*50	9,52				17136				
20	ТЕР46-08-003-01 Редакция 2014г.-И1	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную НР (45,08 руб.): 65% от ФОТ (113,97 руб.) СП (45,59 руб.): 40% от ФОТ (113,97 руб.)	1 м3 готового состава	1,384615 1800/1300	82,31	82,31		113,97	113,97	8,03	1,12		
21	ТЕР09-03-002-12 Редакция 2014г.-И1	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 25 м НР (1452,39 руб.): 90% от ФОТ (1613,77 руб.) СП (1165,95 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (1613,77 руб.)	1 т конструктивный	5,954	1117,32	223,93	761,7	47,11	6652,52	280,49	108,66	15,3	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									32 185	2 506	5 187	218	18

Накладные расходы	2 609								
Сметная прибыль	1 907								
Итого по смете:									
Итого	36 702						218		18
В том числе:									
Материалы	24 492								
Машины и механизмы	5 187								
ФОТ	2 834								
Накладные расходы	2 609								
Сметная прибыль	1 907								
ВСЕГО по смете	36 702						218		18

Составил:  Главный специалист сметного отдела: Скорозенко Е.Г.

Проверил:  Начальник сметного отдела: Ощепенко И.К.

Проверил:  Ведущий специалист ОРЗИС: Лиршафт А.В.

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗИС
ЖУЧКОВ А.Н.**