

Заместитель директора по капитальному
строительству АО "УК "Кузбассразрезуголь"

Е.А.Буймов

"06" 09 2019 г.

" " 2019 г.

ОСП "Салаирское горнорудное производство"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14-11
(локальная смета)

на Здание Насосной станции № 1 (хвостовое хозяйство) . Инв.№14\A9632
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Акт №11

Сметная стоимость строительных работ _____ 15,242 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1,251 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 112,98 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	ТЕР46-04-008-02 Редакция 2014г.- И1	Разборка покрытый кровель: из листовой стали НР (57,48 руб.): 110% от ФОТ СП (31,09 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,65	96,13	80,39	15,74		62,48	52,25	10,23			8,58	5,58		
2	ТЕРр58-3-1 Редакция 2014г.- И1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (5,66 руб.): 83% от ФОТ СП (4,43 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,08	85,6	85,27	0,33		6,85	6,82	0,03			9,1	0,73		
3	ТЕРр58-3-1 Редакция 2014г.- И1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. НР (14,87 руб.): 83% от ФОТ СП (11,64 руб.): 65% от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,21	85,6	85,27	0,33		17,98	17,91	0,07			9,1	1,91		
4	ТЕРр65-30-2 Редакция 2014г.- И1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм НР (2,49 руб.): 74% от ФОТ СП (1,69 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 поверхно сти воздухов одов	0,008	434,14	408,98	25,16	12,16	3,47	3,27	0,2		0,1	39,9	0,32	0,75	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР12-01-007-08 Редакция 2014г.- И1	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов НР (1557,47 руб.): 120% от ФОТ СП (717,08 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 кровли	1,3	1441,57	990,27	87,38	8,11	1874,04	1287,35	113,59	10,54	90,85	118,11	0,5	0,65
6	ТССЦ-101-1875 Редакция 2014г.- И1	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	1,131	9403,6 604689,8 86371,0 46*1,02				10635,47							
7	ТЕРр58-12-2 Редакция 2014г.- И1	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали 301,33 = 1 590,35 - 1,8 x 716,12 НР (-225,6 руб.): 83% от ФОТ СП (-176,68 руб.): 65% от ФОТ	100 м2	-1,3	301,33	203,89	34,1	5,19	-391,73	-265,06	-44,33	-6,75	21,35	-27,76	0,32	-0,42
8	ТЕР12-01-010-01 Редакция 2014г.- И1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 391,45 = 9 288,39 - 0,782 x 10 098,39 НР (118,21 руб.): 120% от ФОТ СП (64,43 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,085	1391,45	1155,69	37,04	3,24	118,27	98,23	3,15	0,28	112,75	9,58	0,2	0,02
9	ТССЦ-101-2778 Редакция 2014г.- И1	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	8,925 8,5*1,05	46				410,55							
10	ТЕР12-01-010-01 Редакция 2014г.- И1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 391,45 = 9 288,39 - 0,782 x 10 098,39 НР (55,63 руб.): 120% от ФОТ СП (25,61 руб.): 65% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,04	1391,45	1155,69	37,04	3,24	55,96	46,23	1,48	0,13	112,75	4,51	0,2	0,01
11	ТССЦ-101-2778 Редакция 2014г.- И1	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	4,2 4*1,05	46				193,2							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
112,98																
15241,74																
669,3																
1586,2																
84,42																
11654,82																
1251,3																
1247																
84,42																
12986,24																
4,3																
112,98																
0,27																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ВСЕГО по смете										15241,74					112,98		17
																	0,27

Проверил Начальник сметного отдела

И.К.Онищенко



Составил Главный специалист сметного отдела

И.А.Берсенева



Проверил объемы работ: Ведущий специалист

А.В.Лиршафт



ЖУЧКОВ А. Н.

