

" " 2020 г.

Филиал "Бачатский угольный разрез"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-28
(локальная смета)

на 5-28, Здание котельной (4 колга) с трубой дымовой, инв. № 05\11855
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 15,097 тыс. руб.
 строительно-монтажных работ _____ 13,631 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 1,466 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 1,115 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 99,18 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "Кубасурсразрезуголь"

" " 2020 г. Е.А. Буймов

№ пп	Объемно-рабочие	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех	В том числе	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/лМех	В том числе				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Раздел 1. Новый раздел

1	ТЕР46-02-009-02 Редкция 2014г.-И1	Обивка шпукатушки с поверхностей: стен и потолков кирпичных НР (47,04 руб.); 110% от ФОТ (42,76 руб.) СП (25,44 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (42,76 руб.)	100 м2	0,2 (5+13)/100	213,82	213,82				42,76	42,76				22,82	4,56	
2	ТЕР13-06-003-01 Редкция 2014г.-И1	Очистка поверхности шестами НР (41,54 руб.); 90% от ФОТ (46,15 руб.) СП (27,46 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (46,15 руб.)	1 м2 очистаемой поверхности	5 1+4	9,23	9,23				46,15	46,15				0,9	4,5	
3	ТЕР46-08-044-02 Редкция 2014г.-И1	Гидрофугируемая очистка: бетонных поверхностей НР (33,88 руб.); 110% от ФОТ (30,8 руб.) СП (18,33 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (30,8 руб.)	1 м2 поверхности	20 5+15	2,41	1,54	0,59			48,2	30,8	11,8			0,15	3	
4	ТЕР46-08-004-02 Редкция 2014г.-И1	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО EAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные НР (104,87 руб.); 110% от ФОТ (95,34 руб.) СП (36,73 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (95,34 руб.)	100 м2 поверхности	0,2 (5+13)/100	663,59	476,68	186,91			132,72	95,34	37,38			44,26	8,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР46-08-004-08 Редакция 2014г.-Н1	На каждые 5 мм изменения толщины спов добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (до толщины 30мм ОЗТ=2; ЗМ=2 к расц.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расц.; ТЗ=2; ЗМ=2) НР (19,05 руб.); 110% от ФОТ (17,32 руб.) СП (10,31 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (17,32 руб.)	100 м2 поверхности	0,2 (5+15)/100	180,06	86,6	93,46		36,01	17,32	18,69		8,04	1,61		
6	согласованная цена МТС Редакция 2014г.-Н1	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепла М 500" МАТ=33,9*1,02*1,0466,863	кг	1080 1,8*50*20	5,27				5691,6							
7	ТЕР46-08-003-01 Редакция 2014г.-Н1	Приготовление однокомпонентных составов... серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOSCRETE, ЕМАСО FAST, МАСТЕРСЕАЛ, МАСТЕРГЛОУ: вручную НР (44,45 руб.); 65% от ФОТ (68,38 руб.) СП (27,35 руб.); 40% от ФОТ (68,38 руб.)	1 м3 готового состава	0,830769 1080/1300	82,31	82,31		68,38	68,38	68,38			8,03	6,67		
8	ТЕР09-05-003-01 прим Редакция 2014г.-Н1	Поставка контргазк на шпильки и анкерные болты (ОЗТ=0,2; ЗМ=0,2 к расц.; ЗЛМ=0,2; ТЗ=0,2; ЗМ=0,2) НР (7 руб.); 90% от ФОТ (7,78 руб.) СП (5,62 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (7,78 руб.)	100 шт. болтов	0,3 30/100	26,68	25,94	0,74		8	7,78	0,22		2,38	0,71		
9	ТССП-302-3234 Редакция 2014г.-Н1	Контргайка	шт.	30	1,73				51,9							
10	ТЕР09-05-003-01 прим Редакция 2014г.-Н1	Поставка шпильк с гайками и контргайками НР (11,67 руб.); 90% от ФОТ (12,97 руб.) СП (9,37 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (12,97 руб.)	100 шт. болтов	0,1 10/100	133,4	129,71	3,69		13,34	12,97	0,37		11,9	1,19		
11	ТССП-101-2592 Редакция 2014г.-Н1	Шпильки с гайками и контргайками	компл.	10	39,58				39,58							
12	ТЕР09-05-006-01 прим Редакция 2014г.-Н1	Зачистка сварного шва НР (13,18 руб.); 90% от ФОТ (14,64 руб.) СП (10,58 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (14,64 руб.)	1 м реза	4	4,2	3,66	0,54		16,8	14,64	2,16		0,34	1,36		
13	ТЕР13-03-004-21 Редакция 2014г.-Н1	Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью КО-811 НР (35,93 руб.); 90% от ФОТ (39,92 руб.) СП (23,75 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (39,92 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5 150/100	1414,79	26,49	6,54		2122,19	39,74	9,81		2,43	3,65		0,01
14	ТЕР13-03-004-17 Редакция 2014г.-Н1	Окраска металлических отрубованных поверхностей: органиосиликатной композицией ОС-12-03 НР (37,55 руб.); 90% от ФОТ (41,72 руб.) СП (24,82 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (41,72 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5 150/100	995,67	27,69	12,21		1493,51	41,54	18,32		2,34	3,81		0,01

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР46-02-009-02 Редакция 2014г.-И1	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных ИР (35,28 руб.): 110% от ФОТ (32,07 руб.) СП (19,08 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (32,07 руб.)	100 м2	0,15 15/100	213,82	213,82			32,07	32,07			22,82	3,42		
16	ТЕР15-02-001-01 Редакция 2014г.-И1	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИР (356,63 руб.): 105% от ФОТ (339,65 руб.) СП (158,79 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (339,65 руб.)	100 м2 штукатурная смой поверхности	0,4 40/100	2239,56	819,37	66,94	29,75	895,82	327,75	26,78	11,9	70,88	28,35	2,78	1,11
17	ТЕР07-05-039-07 Редакция 2014г.-И1	Устройство термозвации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: термезизирующей негвердеющей И 171,72 = 2 420,19 - 0,0762 x 16 384,12 ИР (46,61 руб.): 155% от ФОТ (30,07 руб.) СП (25,56 руб.): 100%*0,85 от ФОТ (30,07 руб.)	100 м шва 10/100	0,1	1171,72	219,42	952,3	81,3	117,17	21,94	95,23	8,13	20,13	2,01	6,73	0,67
18	согласованы ан цена МТС	Установка силикатный жаростойкий Каффоол Решим FIREKCOF PK150 41260-4 +1500С Черный 300мл МДТ=15412*1,02*1,046/6,863	шт	3	2				6							
19	ТЕР08-02-369-02 Редакция 2014г.-И1	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными ИР (66,04 руб.): 95% от ФОТ (69,52 руб.) СП (45,19 руб.): 65% от ФОТ (69,52 руб.)	1 шт.	2	198,95	23,58	135,02	11,18	397,9	47,16	270,04	22,36	1,87	3,74	0,69	1,38
20	согласованы ан цена МТС	Светильник заградительного огня СДЗО-05 МДТ=3077,44*1,02*1,046/6,863	шт	2	478,42				956,84							
21	ТЕР08-07-001-02 Редакция 2014г.-И1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИР (275,44 руб.): 122% от ФОТ (225,77 руб.) СП (153,52 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (225,77 руб.)	100 м2 вертикальной проекция для наружных лесов	0,5 50/100	859,99	451,53	8,61		430	225,77	4,31		43,5	21,75		
22	ТССЦпг-01-01-01-041 Редакция 2014г.-И1	Полученные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1	48,81				48,81							
23	ТССЦпг-03-21-01-040 Редакция 2014г.-И1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза ИР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1	26,66				26,66							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					13 279				1 072		495		43	99		3
Накладные расходы					1 176											
Сметная прибыль					642											
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Получено-разгруженные работы									49							
Перевозка грузов автогепанспортом									27							
Итого									15 097					99		3

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Материалы								11 636							
	Машины и механизмы								495							
	ФОТ								1 115							
	Накладные расходы								1 176							
	Сметная прибыль								642							
	ВСЕГО по смете								15 097					99		3

Составил

Главный специалист сметного отдела

Скороженко Е.Г.

Проверил

Начальник сметного отдела

Омшенико И.К.

Проверил

Главный специалист ОРЗИС

Дорофеев В.В.