

Заместитель директора по капитальному строительству
АО "Кузбассразрезуголь"

Е.А. Буймов

2019 г.

2019 г.

Филиал УК "Кедровский угольный разрез"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-35-1

(локальная смета)

на 1-35-1, Здание ОФ (яма привозных углей) 2585,8м2, инв. № 011000263

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость


Сметная стоимость _____ 59,056 тыс. руб.
 строительных работ _____ 16,986 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 42,070 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 12,686 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1135,67 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____


№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Новый раздел																
1	ТЕР09-06-001-02 прим Редакция 2014г. И1	Демонтаж приёмной решётки 674,55 = 809,48 - 0,12 x 146,00 - 10,53 x 11,15 (Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7) ИР (1275,83 руб.); 90% от ФОТ (1417,59 руб.) СП (192,42 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (167,71 руб.)	1 т конструкций	3,89	397,55	364,42	33,13		1546,47	1417,59	128,88		35,553	138,3	0,084	0,33
2	ТЕР09-02-002-03 Редакция 2014г. И1	Демонтаж футеровки приёмного бункера 596,23 = 723,13 - 0,55 x 189,02 - 0,11 x 146,00 - 1,65 x 4,17 (Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЭМ=0,7) ИР (240,94 руб.); 90% от ФОТ (267,71 руб.) СП (193,42 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (267,71 руб.)	1 т конструкций	1,41	297,76	186,69	111,07	3,18	419,84	263,23	156,61	4,48	14,805	20,88	0,658	0,93
3	ТЕР09-02-002-03 Редакция 2014г. И1	Защита листовой сталью: на сварке бункеров металлических (сталь Б/У) 596,23 = 723,13 - 0,55 x 189,02 - 0,11 x 146,00 - 1,65 x 4,17 ИР (344,21 руб.); 90% от ФОТ (382,45 руб.) СП (276,32 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (382,45 руб.)	1 т конструкций	1,41	596,23	266,7	158,67	4,54	840,68	376,05	223,72	6,4	21,15	29,82	0,94	1,33

ГРАНД-Смета 2019

4	ТЕРм38-01-003-04 Редакция 2014г.-ИИ	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) 2 015,26 = 8 561,18 - 0,5 x 189,02 - 1,37 x 11,15 - 1,032 x 6 236,56 ИР (4704,85 руб.): 65% от ФОТ (7238,23 руб.) СИ (2895,29 руб.): 40% от ФОТ (7238,23 руб.)	1 т конструкций	5,18	2015,26	1387,2	326,5	10,14	10439,05	7185,7	1691,27	52,53	120	621,6	1,34	6,94	
5	* ТССЦ-101-3769 Редакция 2014г.-ИИ	Сталь листовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной 40 мм	т	5,34576 5,18*1,032	4495,27				24030,63								
6	ТЕР09-06-001-02 Редакция 2014г.-ИИ	Монтаж приёмной решётки 674,55 = 809,48 - 0,12 x 146,00 - 10,53 x 11,15 ИР (2427,04 руб.): 90% от ФОТ (2696,71 руб.) СИ (1948,37 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (2696,71 руб.)	1 т конструкций	5,18	674,55	520,6	47,33		3494,17	2696,71	245,17		50,79	263,09	0,12	0,62	
7	ТЕР46-01-015-01 прим Редакция 2014г.-ИИ	Рихтовка существующей балки Б2 1 796,13 = 2 181,57 - 2,64 x 146,00 ИР (752 руб.): 110% от ФОТ (683,64 руб.) СИ (406,77 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (683,64 руб.)	1 узел	1	1796,13	683,64	141,35		1796,13	683,64	141,35		61,98	61,98	2,64	2,64	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Итого Строительные работы																	
Итого Монтажные работы																	
Итого																	
В том числе:																	
Материалы																	
Машины и механизмы																	
ФОТ																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
ВСЕГО по смете																	
Материалы заказчика																	
										42 567	2 587	63		1 136		13	
										9 745							
										6 744							
										16 986				514		6	
										42 070				622		7	
										59 056				1 136		13	
										27 357							
										2 587							
										12 686							
										9 745							
										6 744							
										59 056				1 136		13	
										24 031							

Составил:  Главный специалист сметного отдела: Скорозенко Е.Г.

Проверил:  Начальник сметного отдела: Ошитченко И.К.

Проверил:  Ведущий специалист ОРЗиС: Лиршафт А.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РЕМОНТУ ЗИС
ЖУЧКОВ А.Н.