




СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора -  
технический директор  
филиала "Краснобродский УР"  
М.И. Найденов  
" " 2018 г.

Приложение № \_\_\_\_\_  
к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

АО "УК"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ"

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора по капитальному строительству  
АО "УК"Кузбассразрезуголь"

  
Е.А. Буймов  
" " 2018 г.

АКТ № 6-3  
общего осмотра здания  
(дефектная ведомость)

Организация: Краснобродский Угольный Разрез-Вахрушевское поле  
Объект: Здание перегрузки №2, инв.№06\0120317  
Адрес: г. Киселевск

03.12.2018г

1. Общие сведения по строению

1. Год постройки 1969  
2. Материал стен: кирпич; кровли: профлист  
перегородок: кирпич  
3. Размеры в плане: 6x18+6x6  
4. Количество/высота этажей: 4/4,5  
5. Наличие подвала \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, полуподвала \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>  
7. Общая площадь: по наружному обмеру 144,0 м<sup>2</sup>  
Зам. главного бухгалтера (на филиале) Ахметова Т.К.

Фамилия Подпись Дата

II. Содержание осмотра и проведенные испытания

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика: Главный специалист ОКСиР - Бровкина А.М.  
представитель эксплуатирующей организации: начальник ОФ "Вахрушевская" - Бледных В.А.

произвели осмотр объекта по вопросу ремонта здания после проведения экспертизы ПБ, шифр: ИПБ-254/2017-ЭПБ

III. Дефектная ведомость

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
1\1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м (вертикальная проекция)	м2	144	9x16
2\1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 20м (вертикальная проекция)	м2	360	18x20
3\1	Грунтовка кирпичного фасада грунтом Бетон-контакт с лесов	м2	996.8	
4\1	Оштукатуривание поверхности наружных кирпичных стен цементно-песчаным раствором толщиной 20мм с лесов	м2	996.8	
5\1	Покраска наружных кирпичных стен акриловой краской с добавлением коллера с лесов	м2	996.8	
6\3	Отбивка штукатурного слоя кирпичных стен толщиной 20мм внутри помещения	м2	456.05	$(2,5+5,5)*2*20,15+(5,5*9+3*2)*20,15+5,5*4*17-294,2(\text{проемы}) = 1520,15\text{м}^2*30\%=456,05\text{м}^2$
7\3	Грунтовка кирпичного фасада грунтом Бетон-контакт	м2	456.05	
8\3	Простая штукатурка кирпичных стен цементно-песчаным раствором М150 по подготовленной поверхности, отдельными местами, толщиной 20 мм	м2	456.05	
9\3	Обработка оштукатуренных стен гидроизолирующим составом Акватрон-6 за 2 раза	м2	456.05	
10\4-5	Очистка железобетонных плит покрытия и перекрытия от слоя слабого и поврежденного раствора щетками	м2	170.2	30%
11\5	Обработка ж.б. плит перекрытия грунтовкой латексной Лахта с расходом 8г/м2	м2	397.06	
12\5	Обработка ж.б. плит перекрытия и покрытия раствором Лахта ремонтный состав базовый, толщиной до 10мм	м2	567.23	$(5,5*18+5,5*5,5*12+3*5,5*4+4*1,5*8)-8,77\text{м}^2(\text{тех.проемы})$

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечания
1	2	3	4	5
13\5	Армирование бетонной стяжки сеткой Вр4 I (ячейка 100)	тн/м2	0.741/389,98	389,98*1.9/1000=0.741тн
14\5	Устройство бетонного пола толщиной 50мм, бетон М200	м2/м3	389,98/19,5	
15\7	Железнение бетонного пола	м2	389,98	(5,5*5,5*11+3*5,5*4)-8.77(тех.проемы)=389,98м2,
16\7	Обработка поверхности бетонного пола гидроизолирующим составом Акватрон-6 толщиной 2мм	м2	389.98	
17\8	Ремонт бетонных ступеней	шт	30.00	
18\8	Устройство перил ограждения металлических, высота 1,2м	пм	25.00	

Бровкина Анна Михайловна

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Бледных Виталий Александрович

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

Порядчик

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (дата)

 - *Жучков А.Н.*

ЖУЧКОВ А. Н.

